


Committente: **COMUNE DI PIOSSASCO**
Provincia di Torino



Intervento : *RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE*
PROGETTO ESECUTIVO

Coordinamento generale e progetto architettonico:



Progetto Territorio

Programmi complessi, progettazione urbanistica, progettazione architettonica

Sede legale via Dania 8 - 15076 Ovada - Alessandria -

Sedi operative :

15100 Alessandria - via Parma 20 tel. 0131.234221

15076 Ovada - P.zza XX settembre 53 tel. 0143.86389

e-mail progettoterritorio@libero.it

Progetto strutturale e coordinamento sicurezza:

Ing. Gianfranco Patta, C.so Duca degli Abruzzi 27, Torino
Tel. 011/59.05.51 Fax 011/568.39.58 e-mail ingpatta@tin.it

Progetto impiantistico:

Ing. Uberto A. Forgia, Via Martiri della Libertà 127, San Mauro Torinese (TO)
Tel. 011/822.61.95 Fax 011/822.43.67 e-mail info@cadauta-engineering.it

Elaborato:

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO
OPERE EDILI**

n.

G-A01

Scala :

TESTO

Data:

REV. 14 SETTEMBRE 2015

Adeguamento progetto a seguito parere Soprintendenza
10 marzo 2015 prot. 4617 cl. 34.16.08 / 790.9

PIOSSASCO
TORINO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RECUPERO PALAZZO COMUNALE

COMMITTENTE: AMM. COM. PIOSSASCO

ALESSANDRIA, 08/05/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	PROSPETTI (SbCat 2)									
4 / 170 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 2 - PROSPETTI prosp p.zza T. Nicola *[85/15]*20,50*10,500 prosp p.zza T. Nicola *[85/100]*9,50*10,500 prosp p.zza Partigiani *[85/100]*25,50*10,500		5,67 0,85 0,85	20,50 9,50 25,50		10,500 10,500 10,500	1'220,47 84,79 227,59			
	SOMMANO...	m ²					1'532,85	4,00	6'131,40	1,321
5 / 171 01.A20.G00. 005	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa SbCat 2 - PROSPETTI PARAPETTO TERRAZZINO *2,00*[1+13+1]*1,100		2,00	15,00		1,100	33,00			
	SOMMANO...	m ²					33,00	14,65	483,45	0,104
6 / 172 01.A19.A10. 005	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame SbCat 2 - PROSPETTI FRONTALINO SOLETTA TERRAZZINO *1,00*[1+1+13]*0,400*5,330		1,00	15,00	0,400	5,330	31,98			
	SOMMANO...	kg					31,98	27,62	883,29	0,190
7 / 173 02.P02.A32. 010	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco SbCat 2 - PROSPETTI percentuale su sup prospetti *[12/100]*407,940		0,12			407,940	48,95			
	SOMMANO...	m ²					48,95	3,23	158,11	0,034
	intonaci (Cat 7)									
8 / 174 02.P55.N14. 020	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni SbCat 2 - PROSPETTI pari alla piccozzatura *48,95 prospetto cortile *21,00*9,870			21,00		9,870	48,95 207,27			
	SOMMANO...	m ²					256,22	31,14	7'978,69	1,719
9 / 175 02.P55.N20. 010	Arricciatura su rinzaffi con grassello di calce dolce SbCat 2 - PROSPETTI pari al rinzaffo *256,22						256,22			
	SOMMANO...	m ²					256,22	26,60	6'815,45	1,469
10 / 176 01.A10.B00. 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... li in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1 SbCat 2 - PROSPETTI 256,22						256,22			
	SOMMANO...	m²					256,22	7,74	1'983,14	0,427
	serramenti esterni (Cat 4)									
11 / 177 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 2 - PROSPETTI SMONTAGGIO E DISCESA AL PIANO persiane prosp nord *2,00*1,000*2,200 persiane prosp nord *2,00*1,000*2,900 persiane prosp est *2,00*1,000*2,200						4,40 5,80 4,40			
	SOMMANO...	m²					14,60	12,07	176,22	0,038
12 / 178 02.P95.V48. 010	Sverniciatura di persiane a lamelle (persiane) escluso eventuale trasporto da e per il cantiere SbCat 2 - PROSPETTI prosp nord e est *14,60						14,60			
	SOMMANO...	m²					14,60	24,82	362,37	0,078
13 / 179 02.P95.V44. 010	Riparazione e restauro di ante a lemelle (persiane)in legno esterne nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste ... e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente SbCat 2 - PROSPETTI prosp nord ed est *14,60						14,60			
	SOMMANO...	m²					14,60	322,92	4'714,63	1,016
14 / 180 02.P95.V50. 010	Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle(persiane) già sverniciate eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione de ... opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte SbCat 2 - PROSPETTI persiane *14,60						14,60			
	SOMMANO...	m²					14,60	35,67	520,78	0,112
	intonaci (Cat 7)									
15 / 181 02.P80.S66.0 10	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	successiva tinteggiatura SbCat 2 - PROSPETTI prosp p.zza T. Nicola *[85/100]*20,50*10,500 prosp p.zza T. Nicola *[85/100]*9,50*10,500 prosp p.zza Partigiani *[85/100]*25,50*10,500		0,85	20,50		10,500	182,96			
			0,85	9,50		10,500	84,79			
			0,85	25,50		10,500	227,59			
	SOMMANO...	m ²					495,34	6,75	3'343,55	0,721
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
16 / 182 01.A20.E60. 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili SbCat 2 - PROSPETTI									
	prosp cortile *21,00*10,000			21,00		10,000	210,00			
	porticato soffitti *112,000					112,000	112,00			
	compensazione per volte *112,000					112,000	112,00			
	sup perimetrali *63,47*4,500			63,47		4,500	285,62			
	SOMMANO...	m ²					719,62	3,34	2'403,53	0,518
17 / 183 01.A20.E00. 010	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili SbCat 2 - PROSPETTI 1302,37						1'302,37			
	SOMMANO...	m ²					1'302,37	7,74	10'080,34	2,172
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
18 / 508 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 2 - PROSPETTI									
	rivestimento canna esalazione CT *[1,2+1,2+,9]*0,120*6,000			3,30	0,120	6,000	2,38			
	rivestimento canna esalazione CT *2,00*[1,2+,9]*0,120*3,000		2,00	2,10	0,120	3,000	1,51			
	SOMMANO...	m ³					3,89	465,63	1'811,30	0,390
	intonaci (Cat 7)									
19 / 509 02.P55.N14. 020	Rinzafo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni SbCat 2 - PROSPETTI									
	camino *[1,2+1,2+,9]*6,000			3,30		6,000	19,80			
	camino *2,00*[1,2+,9]*3,000		2,00	2,10		3,000	12,60			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
20 / 510 02.P55.N20. 010	SOMMANO... Arricciatura su rinzaffi con grassello di calce dolce SbCat 2 - PROSPETTI camino *3,30*6,000 camino *2,00*2,10*3,000	m ²		3,30 2,10		6,000 3,000	32,40 19,80 12,60	31,14	1'008,94	0,217
	SOMMANO...	m ²					32,40	26,60	861,84	0,186
21 / 511 01.A10.B00. 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la prof... li in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SbCat 2 - PROSPETTI camino *3,30*6,000 camino *2,00*2,10*3,000	m ²		3,30 2,10		6,000 3,000	19,80 12,60			
	SOMMANO...	m ²					32,40	7,74	250,78	0,054
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
22 / 512 01.A20.E60. 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili SbCat 2 - PROSPETTI camino *3,30*6,000 camino *2,00*2,10*3,000	m ²		3,30 2,10		6,000 3,000	19,80 12,60			
	SOMMANO...	m ²					32,40	3,34	108,22	0,023
23 / 513 01.A20.E00. 010	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili SbCat 2 - PROSPETTI camino *3,30*6,000 camino *2,00*2,10*3,000	m ²		3,30 2,10		6,000 3,000	19,80 12,60			
	SOMMANO...	m ²					32,40	7,74	250,78	0,054
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
24 / 514 02.P35.H10	Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore superiore a cm 20 eseguita con malta di calce dolce SbCat 2 - PROSPETTI coronamento camino *2,00*[1,40+,8]*0,240*0,420	m ³	2,00	2,20	0,240	0,420	0,44			
	SOMMANO...	m ³					0,44	931,24	409,75	0,088
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2) ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SPAZIO ESTERNO E PORTICATO (SbCat 3)									
25 / 156 01.A02.A10. 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO ampliamento passaggio pedonale *2,10*0,800*3,000 ampliamento passaggio pedonale *6,46*0,200*3,080			2,10	0,800	3,000	5,04			
				6,46	0,200	3,080	3,98			
	SOMMANO...	m ³					9,02	97,87	882,79	0,190
26 / 157 01.A01.A80. 080	Scavo eseguito a mano a sezione obbligatoria o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO 13,40*4,30*0,300		13,40	4,30	0,300		17,29			
	SOMMANO...	m ³					17,29	79,25	1'370,23	0,295
27 / 158 01.P26.A40. 005	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale da trasportare SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO 17,29						17,29			
	SOMMANO...	m ³					17,29	18,56	320,90	0,069
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
28 / 159 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, e murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO rinforzo laterale *3,20*0,150*3,000			3,20	0,150	3,000	1,44			
	SOMMANO...	m ³					1,44	465,63	670,51	0,145
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
29 / 160 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligatoria eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	ALLARGAMENTO PASSAGGIO *2,00* 1,50*0,800*2,700		2,00	1,50	0,800	2,700	6,48			
	SOMMANO...	m ³					6,48	433,53	2'809,27	0,605
	opere in ferro (Cat 12)									
30 / 161 01.A18.B12. 010	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminate in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamen ... li per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo he300 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO ALLARGAMENTO PASSAGGIO *2,00*4,50		2,00	4,50			9,00			
	SOMMANO...	m					9,00	495,24	4'457,16	0,961
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
31 / 162 02.P60.O25. 010	Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo Rck 20 N /mm quadri - S4 per uno spessore fino a cm 5, con finitura del piano tirato a fratazzo fine SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO sottofondo *15,00*5,000			15,00	5,000		75,00			
	SOMMANO...	m ²					75,00	35,22	2'641,50	0,569
	opere in pietra (Cat 11)									
32 / 163 AP03	Provista e posa in opera di lastra di pietra di luserna spess. cm 3 fiammata spigoli vivi per realizzazione pavimenti SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO pavimentazione passaggio pedonale *15,00* 5,000			15,00	5,000		75,00			
	SOMMANO...	mq					75,00	221,32	16'599,00	3,577
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
33 / 164 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO passaggio pedonale pareti *2,00*23,400*3,000 soffitti *13,400*4,200 percentuale per sup voltata *0,50*13,400* 4,200			2,00	23,400	3,000	140,40			
					13,400	4,200	56,28			
				0,50	13,400	4,200	28,14			
	SOMMANO...	m ²					224,82	6,28	1'411,87	0,304
	intonaci (Cat 7)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O										
34 / 165 02.P55.N38. 010	Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di profili, di superfici a più ... azione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO percentuale su totale superfici passaggio pedonale pareti *[400/100]*2,00*13,400*3,000 soffitti *[20/100]*13,400*4,200 percentuale per sup voltata *[20/100]*0,50*13,400*4,200		4,00	2,00	13,400	3,000	321,60			
			0,20		13,400	4,200	11,26			
			0,20	0,50	13,400	4,200	5,63			
	SOMMANO...	m ²					338,49	116,45	39'417,16	8,495
35 / 166 02.P55.N14. 020	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO percentuale su superficie totale passaggio pedonale pareti *[60/100]*2,00*13,400*3,000 soffitti *[80/100]*13,400*4,200 percentuale per sup voltata *[80/100]*0,50*13,400*4,200		0,60	2,00	13,400	3,000	48,24			
			0,80		13,400	4,200	45,02			
			0,80	0,50	13,400	4,200	22,51			
	SOMMANO...	m ²					115,77	31,14	3'605,08	0,777
36 / 167 02.P55.N20. 010	Arricciatura su rinzaffi con grassello di calce dolce SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO percentuale su superficie totale passaggio pedonale pareti *[60/100]*2,00*13,400*3,000 soffitti *[80/100]*13,400*4,200 percentuale per sup voltata *[80/100]*0,50*13,400*4,200		0,60	2,00	13,400	3,000	48,24			
			0,80		13,400	4,200	45,02			
			0,80	0,50	13,400	4,200	22,51			
	SOMMANO...	m ²					115,77	26,60	3'079,48	0,664
37 / 168 01.A10.B00. 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la prof ... li in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO percentuale su superficie totale passaggio pedonale pareti *[60/100]*2,00*13,400*3,000 soffitti *[80/100]*13,400*4,200 percentuale per sup voltata *[80/100]*0,50*13,400*4,200		0,60	2,00	13,400	3,000	48,24			
			0,80		13,400	4,200	45,02			
			0,80	0,50	13,400	4,200	22,51			
	SOMMANO...	m ²					115,77	7,74	896,06	0,193
finiture e tinteggiature (Cat 9)										
A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
38 / 169 01.A20.E00. 010	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO 164,82						164,82			
	SOMMANO...	m ²					164,82	7,74	1'275,71	0,275
	serramenti esterni (Cat 4)									
39 / 515 01.A18.B00. 030	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... 6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ² 3,5 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO elementi chiusura portico porzione apribile * 3,00						3,00			
	SOMMANO...	m ²		3,00			3,00	685,31	2'055,93	0,443
	opere in ferro (Cat 12)									
40 / 516 01.A18.B00. 015	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... ,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m ² 3,5 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO elementi di chiusura portico *[13,90-3] maggiorazione per lavorazione ad arco *10,90* [30/100]						10,90			
	SOMMANO...	m ²	10,90	0,30			3,27			
							14,17	281,33	3'986,45	0,859
41 / 517 01.A18.A25. 010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO centine e fissaggi seramenti chiusura portico * 40,000						40,000			
	SOMMANO...	kg					40,00	4,09	163,60	0,035
42 / 518 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO centine e fissaggi serramenti chiusura portico * 40,000						40,000			
	SOMMANO...						40,00			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SOMMANO...	kg					40,00	3,88	155,20	0,033
43 / 519 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	65,87	131,74	0,028
44 / 520 01.P14.C18.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	160,56	321,12	0,069
45 / 521 1	arrotondamento SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO -1,00						-1,00			
	SI DETRAGGONO...	cadauno					-1,00	1,97	-1,97	0,000
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
46 / 525 01.A20.G00. 005	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO portoni chiusura portico *[40/100*2]*13,90		0,80	13,90			11,12			
	SOMMANO...	m²					11,12	14,65	162,91	0,035
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
47 / 535 01.A02.D10. 005	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m² 10 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO RIMOZIONE PORZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA *[14,81+2,74+ 20,83+8,97] maggiorazione per volumetria *[30/100]* [14,81+2,74+20,83+8,97]			47,35			47,35			
	SOMMANO...	m²	0,30	47,35			14,21			
							61,56	23,84	1'467,59	0,316
48 / 536 01.A01.B05. 005	Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la ... discariche Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità'									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	media fino a cm 35 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO REALIZZAZIONE RAMPA *47,35			47,35			47,35			
	SOMMANO...	m ²					47,35	9,58	453,61	0,098
	opere in cls (Cat 14)									
49 / 537 01.A04.B20. 015	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C30/37 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO rampa e pianerottolo *1,00*8,97*0,400 rampa e pianerottolo *1,00*20,83*[(,45+1,05)/ 2-0,05] scalino *1,00*2,74*0,600 pianerottolo *1,00*14,81*0,600 adeguamento rampa esistente *1,00*13,23* 0,080		1,00	8,97		0,400	3,59			
			1,00	20,83		0,700	14,58			
			1,00	2,74		0,600	1,64			
			1,00	14,81		0,600	8,89			
			1,00	13,23		0,080	1,06			
	SOMMANO...	m ³					29,76	120,35	3'581,62	0,772
50 / 538 01.A04.C03. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO vedi voce precedente *29,76						29,76			
	SOMMANO...	m ³					29,76	7,77	231,24	0,050
51 / 539 01.A04.F00.0 15	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO vedi voci precedenti *29,76*40,000		29,76			40,000	1'190,40			
	SOMMANO...	kg					1'190,40	1,55	1'845,12	0,398
52 / 540 01.A04.H30. 010	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, ... o delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista. SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO ramape e pianerottolo *[15+4,8]*0,700			19,80		0,700	13,86			
	SOMMANO...	m ²					13,86	44,84	621,48	0,134
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
53 / 544 01.A18.B90. 010	Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO porta albo pretorio *2,00*60,000		2,00			60,000	120,00			
	SOMMANO...	kg					120,00	6,70	804,00	0,173
54 / 545 01.A18.C00. 005	Posa in opera di manufatti in lamiera metallica. SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO vedi voce precedente *2,00*60,000		2,00			60,000	120,00			
	SOMMANO...	kg					120,00	1,65	198,00	0,043
55 / 591 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	235,00	470,00	0,101
	opere in pietra (Cat 11)									
56 / 593 01.A12.B50. 015	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m ² 1 Esclusa la lucidatura a piombo SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO pavimentazione rampa e pianerottolo *[14,81+20,83+8,97] scalino *2,74 maggiorazione per lavorazione costa gradino * 2,74*[30/100] rampa esistente *13,23		44,61				44,61 2,74			
	SOMMANO...	m ²					61,40	39,07	2'398,90	0,517
57 / 594 01.P18.A60. 015	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2 SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO [61,40-2,74]		58,66				58,66			
	SOMMANO...	m ²					58,66	96,22	5'644,27	1,216
	opere in ferro (Cat 12)									
58 / 595 01.A18.C10. 005	Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc. SbCat 3 - SPAZIO ESTERNO E PORTICATO CORRIMANO RAMPA *2,00*11,50*20,000		2,00	11,50		20,000	460,00			
	SOMMANO...	kg					460,00	5,33	2'451,80	0,528
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 1 (SbCat 4)									
60 / 1 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 4 - STANZA 1 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[6,53+3,14+4,95+1,8+1,67]*4,460 scala *[15/100]*3,09*[2,23/2] sottopianerottolo 1° p *[15/100]*1,75*3,210		0,15 0,15 0,15	18,09 3,09 1,75		4,460 1,115 3,210	12,10 0,52 0,84			
	SOMMANO...	m ²					13,46	6,28	84,53	0,018
61 / 2 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 4 - STANZA 1 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*18,09*4,460 scala *[85/100]*3,09*[2,23/2] sottopianerottolo 1° p *[85/100]*1,75*3,210		0,85 0,85 0,85	18,09 3,09 1,75		4,460 1,115 3,210	68,58 2,93 4,77			
	SOMMANO...	m ²					76,28	4,00	305,12	0,066
62 / 3 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 4 - STANZA 1 rimozioni *20,000					20,000	20,00			
	SOMMANO...	kg					20,00	2,01	40,20	0,009
63 / 4 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 4 - STANZA 1 porta sottoscala *1,00*1,10*2,000 SERRAMENTO RETROSCALA *1,00*1,27*1,500 PORTONE DI INGRESSO *1,00*1,60*2,500		1,00 1,00 1,00	1,10 1,27 1,60		2,000 1,500 2,500	2,20 1,91 4,00			
	SOMMANO...	m ²					8,11	12,07	97,89	0,021
	intonaci (Cat 7)									
64 / 5 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 4 - STANZA 1									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	PARETI PERIMETRALI *[15/100]*18,09* 4,460 parete rinforzata *3,14*4,460 scala *[15/100]*3,09*[2,23/2] sottopianerottolo 1° p *[15/100]*1,75*3,210		0,15	18,09		4,460	12,10			
						4,460	14,00			
			0,15	3,09		1,115	0,52			
			0,15	1,75		3,210	0,84			
	SOMMANO...	mq					27,46	62,13	1'706,09	0,368
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
65 / 6 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4 SbCat 4 - STANZA 1 PARETI PERIMETRALI *2,00*18,09*4,460 scala *3,09*[2,23/2] sottopianerottolo 1° p *1,75*3,210		2,00	18,09		4,460	161,36			
						1,115	3,45			
						3,210	5,62			
	SOMMANO...	m²					170,43	16,39	2'793,35	0,602
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
66 / 7 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 SbCat 4 - STANZA 1 vano per ventilconvettore *1,00*1,20*0,200* 0,600 MAGGIORZIONE PER FINITURA *[1*50/ 100]*1,20*0,200*0,600		1,00	1,20	0,200	0,600	0,14			
			0,50	1,20	0,200	0,600	0,07			
	SOMMANO...	m³					0,21	433,53	91,04	0,020
	serramenti esterni (Cat 4)									
67 / 8 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 4 - STANZA 1 porta sottoscala *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68			
	SOMMANO...	m²					1,68	41,37	69,50	0,015
	serramenti interni (Cat 5)									
68 / 9 01.A17.B40. 036	Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, co ... o con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60 SbCat 4 - STANZA 1									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
69 / 10 02.P95.V40	porta sottoscala *1,00*0,80*2,100 SOMMANO...	m ²	1,00	0,80		2,100	1,68			
	Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tintegg ... ile all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la sistemazione generale del serramento SbCat 4 - STANZA 1						1,68	238,17	400,13	0,086
	PORTA SOTTOSCALA *1,00*1,10*2,100 RIDUZIONE PER BUONO STATO DI CONSERVAZIONE E SEMPLICITA' DEL DISEGNO DELL SERRAMENTO *[-50/100]*1,10*2,100		1,00	1,10		2,100	2,31			
	Sommano positivi...	m ²					2,31			
	Sommano negativi...	m ²	-0,50	1,10		2,100	-1,16			
	SOMMANO...	m ²					1,15	918,32	1'056,07	0,228
	serramenti esterni (Cat 4)									
70 / 11 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 4 - STANZA 1 finestra interpiano *1,00*1,25*3,050		1,00	1,25		3,050	3,81			
	SOMMANO...	m ²					3,81	38,30	145,92	0,031
71 / 12 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 4 - STANZA 1 finestra interpiano *1,00*1,25*3,050		1,00	1,25		3,050	3,81			
	SOMMANO...	m ²					3,81	41,37	157,62	0,034
72 / 13 03.P08.G02. 035	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione ... n diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 4 - STANZA 1 finestra interpiano *1,00*1,25*3,050		1,00	1,25		3,050	3,81			
	SOMMANO...	m ²					3,81	246,57	939,43	0,202
73 / 14 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 4 - STANZA 1 finestra interpiano *1,00*1,25*3,050		1,00	1,25		3,050	3,81			
	SOMMANO...	m ²					3,81	84,35	321,37	0,069
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
74 / 15 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 4 - STANZA 1 PARETI PERIMETRALI *2,00*18,09*4,460 scala *3,09*[2,23/2] sottopianerottolo 1° p *1,75*3,210		2,00	18,09 3,09 1,75		4,460 1,115 3,210	161,36 3,45 5,62			
	SOMMANO...	m ²					170,43	5,20	886,24	0,191
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
75 / 16 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 4 - STANZA 1									
	rettifica passaggio locale B2 *[,71+,12]*0,700* 2,200 incasso rinforzo strutturale *0,20*0,200*0,150			0,83 0,20	0,700 0,200	2,200 0,150	1,28 0,01			
	SOMMANO...	m ³					1,29	433,53	559,25	0,121
	opere in ferro (Cat 12)									
76 / 17 01.A18.B12. 010	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminare in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamen ... li per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo he300 SbCat 4 - STANZA 1									
	accesso locale wc *1,40			1,40			1,40			
	SOMMANO...	m					1,40	495,24	693,34	0,149
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
77 / 18 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 4 - STANZA 1									
	rettifica passaggio locale B2 *1,00*0,70*2,200* 0,120		1,00	0,70	2,200	0,120	0,18			
	rettifica passaggio locale B2 *1,00*0,78*2,200* 0,100		1,00	0,78	2,200	0,100	0,17			
	ADEGUAMENTO PORTA SOTTOSCALA * 1,00*0,68*2,500*0,120		1,00	0,68	2,500	0,120	0,20			
	SOMMANO...	m³					0,55	465,63	256,10	0,055
	intonaci (Cat 7)									
78 / 19 01.A10.A80. 005	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto ... ell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5 SbCat 4 - STANZA 1 SISTEMAZIONE NUOVA APERTURA * [2,5+2,5+1,5]*1,200			6,50	1,200		7,80			
	SOMMANO...	m²					7,80	22,38	174,56	0,038
79 / 20 01.A10.A90. 005	Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena ... l'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa SbCat 4 - STANZA 1 SISTEMAZIONE NUOVA APERTURA *7,80						7,80			
	SOMMANO...	m²					7,80	13,90	108,42	0,023
	serramenti esterni (Cat 4)									
80 / 23 01.A18.B00. 030	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... 6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m² 3,5 SbCat 4 - STANZA 1 PORTONE INGRESSO *1,00*[4,82-1]		1,00	3,82			3,82			
	SOMMANO...	m²					3,82	685,31	2'617,88	0,564
81 / 24 01.A18.B00. 015	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... ,6 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m² 3,5									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SbCat 4 - STANZA 1 SOPRALUCE PORTONE *1,00*1,00		1,00	1,00			1,00			
	SOMMANO...	m ²					1,00	281,33	281,33	0,061
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
82 / 25 01.A02.A10. 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 4 - STANZA 1 APERTURA ARECO SOPRALUCE PORTONE *1,00*1,00*0,400		1,00	1,00		0,400	0,40			
	SOMMANO...	m ³					0,40	97,87	39,15	0,008
	serramenti interni (Cat 5)									
83 / 26 01.A20.G00. 005	Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa SbCat 4 - STANZA 1 COLORITURA PROFILI PORTONE *2,00* 4,82		2,00	4,82			9,64			
	SOMMANO...	m ²					9,64	14,65	141,23	0,030
84 / 27 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno SbCat 4 - STANZA 1 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	65,87	131,74	0,028
85 / 28 01.P14.C18.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave SbCat 4 - STANZA 1 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	160,56	321,12	0,069
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)									
86 / 590 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 4 - STANZA 1 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	235,00	470,00	0,101
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 2 (SbCat 5)									
87 / 44 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 5 - STANZA 2 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[4,76+6,35+4,76]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*6,36*4,780 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*6,36*4,780*[15/100]		0,15 0,15 0,50	15,87 6,36 6,36	4,780	3,300 0,150	7,86 4,56 2,28			
	SOMMANO...	m ²					14,70	6,28	92,32	0,020
88 / 45 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 5 - STANZA 2 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*[4,76+6,35+4,76]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[85/100]*6,36*4,780 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*6,36*4,780*[85/100]		0,85 0,85 0,50	15,87 6,36 6,36	4,780	3,300 8,500	44,52 25,84 129,20			
	SOMMANO...	m ²					199,56	4,00	798,24	0,172
89 / 46 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine vita alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 5 - STANZA 2 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
90 / 47 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 5 - STANZA 2 porta *1,00*1,40*2,100 porta *1,00*1,00*2,100		1,00 1,00	1,40 1,00		2,100 2,100	2,94 2,10			
	SOMMANO...	m ²					5,04	12,07	60,83	0,013
91 / 48 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 5 - STANZA 2 30,53						30,53			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SOMMANO...	m ²					30,53	10,86	331,56	0,071
92 / 49 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 5 - STANZA 2 30,53*0,220		30,53			0,220	6,72			
	SOMMANO...	m ³					6,72	83,73	562,67	0,121
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
93 / 50 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 5 - STANZA 2 30,53*10,000		30,53			10,000	305,30			
	SOMMANO...	m ²					305,30	3,51	1'071,60	0,231
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
94 / 51 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 5 - STANZA 2 REALIZZAZIONE NICHHIE PER VENTILCONVETTORI *2,00*1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[2*50/100]*1,20*0,200*0,600		2,00	1,20	0,200	0,600	0,29			
			1,00	1,20	0,200	0,600	0,14			
	SOMMANO...	m ³					0,43	433,53	186,42	0,040
	intonaci (Cat 7)									
95 / 52 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 5 - STANZA 2 pareti perimetrali *[15/100]*[4,76+6,35+4,76] parete esterna *6,35*3,300 soffitto *[15/100]*30,40 perc per curvatura *[15/100]*[30,4/2]		0,15	15,87			2,38			
				6,35		3,300	20,96			
			0,15	30,40			4,56			
			0,15	15,20			2,28			
	SOMMANO...	mq					30,18	62,13	1'875,08	0,404
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
96 / 53 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 5 - STANZA 2 perimetro *24,00			24,00			24,00			
	SOMMANO...	m				24,00	6,39	153,36	0,033	
97 / 54 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 5 - STANZA 2 perimetro *24,00			24,00			24,00			
	SOMMANO...	m				24,00	9,32	223,68	0,048	
98 / 55 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 5 - STANZA 2 SUPERFICIE NETTA STANZA *30,30						30,30			
	SOMMANO...	m ^q				30,30	108,00	3'272,40	0,705	
	opere in pietra (Cat 11)									
99 / 56 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 5 - STANZA 2 L2 *0,72*1,400 L5 *0,61*0,800 L3 *0,61*1,200			0,72 0,61 0,61		1,400 0,800 1,200	1,01 0,49 0,73			
	SOMMANO...	m ^q				2,23	302,14	673,77	0,145	
	serramenti esterni (Cat 4)									
100 / 57 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 5 - STANZA 2 rimozione serramenti esistenti *2,00*1,00* 2,070		2,00	1,00		2,070	4,14			
	SOMMANO...	m ²				4,14	12,07	49,97	0,011	
101 / 58 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 5 - STANZA 2									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
102 / 59 01.A17.B30. 005	finestre *2,00*1,00*2,070 SOMMANO...	m ²	2,00	1,00		2,070	4,14			
							4,14	41,37	171,27	0,037
	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 5 - STANZA 2 finestre *1,00*1,15*1,750 finestre *1,00*0,95*1,700		1,00	1,15		1,750	2,01			
			1,00	0,95		1,700	1,62			
	SOMMANO...	m ²					3,63	38,30	139,03	0,030
103 / 60 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 5 - STANZA 2 finestre *1,00*1,15*1,750 finestre *1,00*0,95*1,700		1,00	1,15		1,750	2,01			
			1,00	0,95		1,700	1,62			
	SOMMANO...	m ²					3,63	235,91	856,35	0,185
104 / 61 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 5 - STANZA 2 finestre *1,00*1,15*1,750 finestre *1,00*0,95*1,700		1,00	1,15		1,750	2,01			
			1,00	0,95		1,700	1,62			
	SOMMANO...	m ²					3,63	84,35	306,19	0,066
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
105 / 62 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 5 - STANZA 2 grate *1,00*1,15*1,750 grate *1,00*0,95*1,700		1,00	1,15		1,750	2,01			
			1,00	0,95		1,700	1,62			
	SOMMANO...	m ²					3,63	19,11	69,37	0,015
106 / 63 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 3 (SbCat 6)									
109 / 65 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 6 - STANZA 3 PARETI PERIMETRALI *[1+1+1,6]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[6,1+2,98] SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*9,08									
						3,300	11,88			
							9,08			
			0,50	9,08			4,54			
	SOMMANO...	m ²					25,50	4,00	102,00	0,022
110 / 66 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fi ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 6 - STANZA 3 rimozioni *50,000									
						50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
	adeguamento bucaure (Cat 10)									
111 / 67 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 6 - STANZA 3 adeguamento uscita su cortile *2,00*0,20*0,120*2,300									
			2,00	0,20	0,120	2,300	0,11			
	SOMMANO...	m ³					0,11	465,63	51,22	0,011
	intonaci (Cat 7)									
112 / 68 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 6 - STANZA 3 pareti perimetrali *2,98*3,300 pareti perimetrali *5,18*3,300 soffitto *9,08*[30/100] perc per curvatura *4,54*[30/100]									
						3,300	9,83			
						3,300	17,09			
			9,08	0,30			2,72			
			4,54	0,30			1,36			
	SOMMANO...	m ^q					31,00	62,13	1'926,03	0,415
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
113 / 69 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 6 - STANZA 3 9,08						9,08			
	SOMMANO...	m ²					9,08	10,86	98,61	0,021
114 / 70 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 6 - STANZA 3 9,08*0,220		9,08			0,220	2,00			
	SOMMANO...	m ³					2,00	83,73	167,46	0,036
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
115 / 71 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 6 - STANZA 3 9,08*10,000		9,08			10,000	90,80			
	SOMMANO...	m ²					90,80	3,51	318,71	0,069
116 / 72 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 6 - STANZA 3 SUP NETTA STANZA *9,08						9,08			
	SOMMANO...	mq					9,08	108,00	980,64	0,211
117 / 73 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 6 - STANZA 3 perimetro *6,50			6,50			6,50			
	SOMMANO...	m					6,50	9,32	60,58	0,013
118 / 74 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 6 - STANZA 3 perimetro *6,50			6,50			6,50			
	SOMMANO...	m					6,50	6,39	41,54	0,009
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	opere in pietra (Cat 11)									
119 / 75 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 6 - STANZA 3 L6 *0,71*0,800 L4 *0,72*1,200			0,71 0,72	0,800 1,200		0,57 0,86			
	SOMMANO...	mq					1,43	302,14	432,06	0,093
	serramenti esterni (Cat 4)									
120 / 76 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualsunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 6 - STANZA 3 rimozione serramenti esistenti *1,00*0,90* 2,650		1,00	0,90		2,650	2,39			
	SOMMANO...	m²					2,39	12,07	28,85	0,006
121 / 77 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 6 - STANZA 3 porta su cortile *1,00*0,90*2,650		1,00	0,90		2,650	2,39			
	SOMMANO...	m²					2,39	41,37	98,87	0,021
122 / 78 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 6 - STANZA 3 PORTA CORTILE *1,00*0,80*2,970		1,00	0,80		2,970	2,38			
	SOMMANO...	m²					2,38	38,30	91,15	0,020
123 / 79 03.P08.G02. 015	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazion ... i con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Porta-finestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² SbCat 6 - STANZA 3 uscita cortile *0,80*2,970			0,80		2,970	2,38			
	SOMMANO...	m²					2,38	232,35	552,99	0,119
	opere in ferro (Cat 12)									
124 / 80 01.A18.B40. 005	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SbCat 6 - STANZA 3 PORTA USCITA SUL CORTILE CANCELLETTO *1,00*1,20*[2,97*19]		1,00	1,20		56,430	67,72			
	SOMMANO...	kg					67,72	5,40	365,69	0,079
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
125 / 81 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 6 - STANZA 3 CANCELLETTO PORTA CORTILE *1,00* 1,20*2,970		1,00	1,20		2,970	3,56			
	SOMMANO...	m²					3,56	19,11	68,03	0,015
	serramenti esterni (Cat 4)									
126 / 82 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 6 - STANZA 3 finestre *1,00*0,90*2,650		1,00	0,90		2,650	2,39			
	SOMMANO...	m²					2,39	84,35	201,60	0,043
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
127 / 83 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4 SbCat 6 - STANZA 3 pareti perimetrali *2,98*3,300 pareti perimetrali *5,18*3,300 soffitto *9,08*[30/100] perc per curvatura *4,54*[30/100]			2,98 5,18 9,08 4,54		3,300 3,300	9,83 17,09 2,72 1,36			
	SOMMANO...	m²					31,00	16,39	508,09	0,109
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
128 / 84 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 6 - STANZA 3 pareti perimetrali *2,98*3,300 pareti perimetrali *5,18*3,300 soffitto *9,08*[30/100] perc per curvatura *4,54*[30/100]			2,98 5,18 9,08 4,54		3,300 3,300	9,83 17,09 2,72 1,36			
	SOMMANO...	m²					31,00	5,20	161,20	0,035
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
129 / 486 01.A02.B20. 005	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2) Taglio a sezione obbligata eseguito a mano perforazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 SbCat 6 - STANZA 3 apertura varchi collegamento loc 2 e 4 *1,00* 1,10*0,710*2,500 *1,00*1,10*0,610*2,500 rettifica varchi con loc.2 e 4 *1,00*[,36+,15]* 0,630*2,500 rettifica varchi con loc.2 e 4 *1,00*[0,29+,15]* 0,710*2,500 alloggiamento rinforzi strutturali *6,00*0,20* 0,200*0,100 alloggiamento rinforzi strutturali *2,00*0,20* 0,200*0,210 alloggiamento rinforzi strutturali *8,00*0,20* 0,200*0,100									
	SOMMANO...	m³					5,28	433,53	2'289,04	0,493
130 / 487 01.A05.B20. 005	murature tavolati e tramezze (Cat 1) Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 6 - STANZA 3 apertura varchi collegamento loc 2 e 4 *4,00* 0,12*0,710*2,200 rettifica varchi con loc.2 e 4 *1,00*0,12* 0,630*2,200 rettifica varchi con loc.2 e 4 *1,00*0,16* 0,630*2,200 rettifica varchi con loc.2 e 4 *2,00*0,12* 0,710*2,200									
	SOMMANO...	m³					1,51	465,63	703,10	0,152
131 / 488 01.A18.B12. 010	opere in ferro (Cat 12) Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminare in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamen ... li per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo he300 SbCat 6 - STANZA 3 APERTURA VARCHI SALA 2 E 4 LATO CORTILE *2,00*1,00 APERTURA VARCHI SALA 2 E 4 LATO ASCENSORE *2,00*1,40									
	SOMMANO...	m					4,80	495,24	2'377,15	0,512
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 4 (SbCat 7)									
135 / 85 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 7 - STANZA 4 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[4,5+4,8]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*4,47*4,740 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*4,47*4,740*[15/100]		0,15 0,15 0,50	9,30 4,47 4,47	4,740	3,300 0,150	4,60 3,18 1,59			
	SOMMANO...	m ²					9,37	6,28	58,84	0,013
136 / 86 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 7 - STANZA 4 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*9,30*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[85/100]*4,47*4,740 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*4,47*4,740*[85/100]		0,85 0,85 0,50	9,30 4,47 4,47	4,740	3,300 0,850	26,09 18,01 9,00			
	SOMMANO...	m ²					53,10	4,00	212,40	0,046
137 / 87 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 7 - STANZA 4 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
138 / 88 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. I volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 7 - STANZA 4 21,20*0,180		21,20			0,180	3,82			
	SOMMANO...	m ³					3,82	83,73	319,85	0,069
139 / 89 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SbCat 7 - STANZA 4 21,20						21,20			
	SOMMANO...	m ²					21,20	9,65	204,58	0,044
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
140 / 90 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 7 - STANZA 4 21,20*10,000		21,20			10,000	212,00			
	SOMMANO...	m ²					212,00	3,51	744,12	0,160
141 / 91 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 7 - STANZA 4 SUPERFICIE NETTA STANZA *21,20						21,20			
	SOMMANO...	mq					21,20	108,00	2'289,60	0,493
142 / 92 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 7 - STANZA 4 perimetro *8,60			8,60			8,60			
	SOMMANO...	m					8,60	9,32	80,15	0,017
143 / 93 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 7 - STANZA 4 perimetro *8,60			8,60			8,60			
	SOMMANO...	m					8,60	6,39	54,95	0,012
	opere in pietra (Cat 11)									
144 / 94 AP06	FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA SbCat 7 - STANZA 4 finestre *2,00						2,00			
	SOMMANO...	cadauno					2,00	180,32	360,64	0,078
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
145 / 95 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O										
	Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 SbCat 7 - STANZA 4 REALIZZAZIONE ALLOGGIAMENTO VENTILCONVETTORI *2,00*1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[2*50/100]*1,20*0,200*0,600		2,00	1,20	0,200	0,600	0,29				
	SOMMANO...	m³	1,00	1,20	0,200	0,600	0,14	0,43	433,53	186,42	0,040
146 / 96 01.A02.A20.025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche SbCat 7 - STANZA 4 tramezze *4,20*3,300 tramezze *3,17*3,300 tramezze *1,68*3,300			4,20			3,300	13,86			
	SOMMANO...	m²		3,17			3,300	10,46			
	SOMMANO...	m²		1,68			3,300	5,54	15,47	461,93	0,100
	intonaci (Cat 7)										
147 / 97 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 7 - STANZA 4 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[4,5+4,8]*3,300 parete esterna *4,50*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*4,47*4,740 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,47*4,740*[15/100]		0,15	9,30			3,300	4,60			
				4,50			3,300	14,85			
			0,15	4,47	4,740			3,18			
			0,50	4,47	4,740	0,150		1,59			
	SOMMANO...	mq						24,22	62,13	1'504,79	0,324
	opere in pietra (Cat 11)										
148 / 98 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 7 - STANZA 4 L7 *4,20*0,670			4,20	0,670			2,81			
	SOMMANO...	mq						2,81	302,14	849,01	0,183
	serramenti esterni (Cat 4)										
149 / 99 01.A02.C00.005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 7 - STANZA 4 rimozione serramenti esistenti *2,00*0,92*1,820		2,00	0,92			1,820	3,35			
	A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SOMMANO...	m ²					3,35	12,07	40,43	0,009
150 / 100 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 7 - STANZA 4 finestre *2,00*0,92*1,820		2,00	0,92		1,820	3,35			
	SOMMANO...	m ²					3,35	41,37	138,59	0,030
151 / 101 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 7 - STANZA 4 finestre *2,00*0,92*1,820		2,00	0,92		1,820	3,35			
	SOMMANO...	m ²					3,35	38,30	128,31	0,028
152 / 102 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 7 - STANZA 4 finestre *2,00*0,92*1,820		2,00	0,92		1,820	3,35			
	SOMMANO...	m ²					3,35	235,91	790,30	0,170
153 / 103 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 7 - STANZA 4 finestre *2,00*0,92*1,820		2,00	0,92		1,820	3,35			
	SOMMANO...	m ²					3,35	84,35	282,57	0,061
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
154 / 104 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 7 - STANZA 4 grata *2,00*0,92*1,820		2,00	0,92		1,820	3,35			
	SOMMANO...	m ²					3,35	19,11	64,02	0,014
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 5 (SbCat 8)									
158 / 107 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 8 - STANZA 5 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[4,8+5]* 3,300 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*5,00*4,800 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*5,00*4,800*[15/100]									
	SOMMANO...	m ²	0,15	9,80	4,800	3,300	4,85			
			0,15	5,00			3,60			
			0,50	5,00	4,800	0,150	1,80			
							10,25	6,28	64,37	0,014
159 / 108 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 8 - STANZA 5 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*[5+4,8]* 3,300 SOFFITTO VOLTATO *[85/100]*5,00*4,800 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*5,00*4,800*[85/100]									
	SOMMANO...	m ²	0,85	9,80	4,800	3,300	27,49			
			0,85	5,00			20,40			
			0,50	5,00	4,800	0,850	10,20			
							58,09	4,00	232,36	0,050
160 / 109 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SbCat 8 - STANZA 5 23,88									
	SOMMANO...	m ²					23,88			
							23,88	9,65	230,44	0,050
161 / 110 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 8 - STANZA 5 23,88*0,190									
	SOMMANO...	m ³	23,88			0,190	4,54			
							4,54	83,73	380,13	0,082
162 / 111 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fili ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 8 - STANZA 5 rimozioni *50,000									
	SOMMANO...	kg				50,000	50,00			
							50,00	2,01	100,50	0,022
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
163 / 112 AP06	<p style="text-align: center;">opere in pietra (Cat 11)</p> FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA SbCat 8 - STANZA 5 2,00 SOMMANO...	cadauno					2,00			
							2,00	180,32	360,64	0,078
164 / 113 01.A02.B20. 005	<p style="text-align: center;">demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)</p> Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 8 - STANZA 5 NICCHIA PER VENTILCONVETTORI *2,00* 1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[50/ 100*2]*1,20*0,200*0,600 SOMMANO...	m ³	2,00	1,20	0,200	0,600	0,29			
			1,00	1,20	0,200	0,600	0,14			
							0,43	433,53	186,42	0,040
165 / 114 01.A02.A20. 025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche SbCat 8 - STANZA 5 tramezzi *5,00*3,300 SOMMANO...	m ²		5,00		3,300	16,50			
							16,50	15,47	255,26	0,055
166 / 115 AP02	<p style="text-align: center;">intonaci (Cat 7)</p> Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 8 - STANZA 5 pareti perimetrali *[15/100]*[5+4,8]*3,300 pareete esterna *5,00*3,300 soffitto *[15/100]*4,80*5,000 perc per curvatura *[50/100]*4,80*5,000*[15/ 100] SOMMANO...	m ^q	0,15	9,80		3,300	4,85			
							5,00	3,300	16,50	
			0,15	4,80	5,000				3,60	
			0,50	4,80	5,000	0,150	1,80			
							26,75	62,13	1'661,98	0,358
167 / 116 01.A11.A40. 015	<p style="text-align: center;">pavimenti e rivestimenti (Cat 6)</p> Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SbCat 8 - STANZA 5 23,88*10,000		23,88			10,000	238,80			
	SOMMANO...	m ²					238,80	3,51	838,19	0,181
168 / 117 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 8 - STANZA 5 perimetro stanza *9,70 perimetro corridoio *[16,6+2,4]			9,70 19,00			9,70 19,00			
	SOMMANO...	m					28,70	9,32	267,48	0,058
169 / 118 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 8 - STANZA 5 perimetro stanza *9,70 perimetro corridoio *19,00			9,70 19,00			9,70 19,00			
	SOMMANO...	m					28,70	6,39	183,39	0,040
170 / 119 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 8 - STANZA 5 SUP NETTA STANZA *23,88						23,88			
	SOMMANO...	mq					23,88	108,00	2'579,04	0,556
	opere in pietra (Cat 11)									
171 / 120 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 8 - STANZA 5 L8 *2,98*0,600 L8 *0,10*0,900 L9 *0,69*1,200			2,98 0,10 0,69	0,600 0,900 1,200		1,79 0,09 0,83			
	SOMMANO...	mq					2,71	302,14	818,80	0,176
	serramenti esterni (Cat 4)									
172 / 121 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 8 - STANZA 5 rimozione serramenti esistenti *2,00*0,86* 1,850		2,00	0,86		1,850	3,18			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SOMMANO...	m ²					3,18	12,07	38,38	0,008
173 / 122 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 8 - STANZA 5 finestre *2,00*0,86*1,850		2,00	0,86		1,850	3,18			
	SOMMANO...	m ²					3,18	41,37	131,56	0,028
174 / 123 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 8 - STANZA 5 finestre *2,00*0,86*1,850		2,00	0,86		1,850	3,18			
	SOMMANO...	m ²					3,18	38,30	121,79	0,026
175 / 124 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 8 - STANZA 5 finestre *2,00*0,86*1,850		2,00	0,86		1,850	3,18			
	SOMMANO...	m ²					3,18	235,91	750,19	0,162
176 / 125 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 8 - STANZA 5 finestre *2,00*0,86*1,850		2,00	0,86		1,850	3,18			
	SOMMANO...	m ²					3,18	84,35	268,23	0,058
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
177 / 126 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 8 - STANZA 5 grate *2,00*0,86*1,850		2,00	0,86		1,850	3,18			
	SOMMANO...	m ²					3,18	19,11	60,77	0,013
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O										
	STANZA 6 (SbCat 9)										
181 / 129 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 9 - STANZA 6 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*16,96* 3,300 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*5,17*3,310 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*5,17*3,310*[15/100]										
	SOMMANO...	m ²						12,25	6,28	76,93	0,017
182 / 130 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 9 - STANZA 6 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*16,96* 3,300 SOFFITTO VOLTATO *[85/100]*5,17*3,310 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*5,17*3,310*[85/100]										
	SOMMANO...	m ²						69,39	4,00	277,56	0,060
183 / 131 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 9 - STANZA 6 17,11*0,190										
	SOMMANO...	m ³	17,11				0,190	3,25			
								3,25	83,73	272,12	0,059
184 / 132 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SbCat 9 - STANZA 6 17,11										
	SOMMANO...	m ²						17,11			
								17,11	9,65	165,11	0,036
185 / 133 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fili ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 9 - STANZA 6 rimozioni *50,000										
	SOMMANO...	kg					50,000	50,00			
								50,00	2,01	100,50	0,022
	A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
186 / 134 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 9 - STANZA 6 chiusura porta *1,00*1,30*0,120*2,300		1,00	1,30	0,120	2,300	0,36			
	SOMMANO...	m³					0,36	465,63	167,63	0,036
	intonaci (Cat 7)									
187 / 135 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 9 - STANZA 6 pareti perimetrali *16,96*[15/100]*3,300 soffitto *[15/100]*5,17*3,310 perc per curvatura *[50/100]*5,17*3,310*[15/100]		16,96 0,15 0,50	0,15 5,17 5,17	 3,310 3,310	3,300 0,150	8,40 2,57 1,28			
	SOMMANO...	mq					12,25	62,13	761,09	0,164
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
188 / 136 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SbCat 9 - STANZA 6 17,11*10,000		17,11			10,000	171,10			
	SOMMANO...	m²					171,10	3,51	600,56	0,129
189 / 137 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 9 - STANZA 6 SUP NETTA STANZA *17,11						17,11			
	SOMMANO...	mq					17,11	108,00	1'847,88	0,398
190 / 138 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 9 - STANZA 6 perimetro *17,00			17,00			17,00			
	SOMMANO...	m					17,00	9,32	158,44	0,034
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
191 / 139 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 9 - STANZA 6 perimetro *17,00	m		17,00			17,00			
	SOMMANO...					17,00	6,39	108,63	0,023	
	demolizioni rimoziioni spicconature (Cat 2)									
192 / 140 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 9 - STANZA 6 CREAZIONE NICCHIA VENTILCONVETTORE *1,00*1,20*0,200* 0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[1*50/ 100]*1,20*0,200*0,600	m ³	1,00 0,50	1,20 1,20	0,200 0,200	0,600 0,600	0,14 0,07			
	SOMMANO...					0,21	433,53	91,04	0,020	
	serramenti esterni (Cat 4)									
193 / 141 02.P95.V42	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con ango ... i stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri SbCat 9 - STANZA 6 restauro infisso esistente *1,00*1,12*2,250	m ²	1,00	1,12		2,250	2,52			
	SOMMANO...					2,52	228,85	576,70	0,124	
194 / 142 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera SbCat 9 - STANZA 6 adeguamento infisso esistente *1,00*1,12* 2,250	m ²	1,00	1,12		2,250	2,52			
	SOMMANO...					2,52	44,53	112,22	0,024	
195 / 143 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro' antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 9 - STANZA 6									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 7B (SbCat 10)									
200 / 546 01.A05.A72. 020	Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante interno per il raggiungimen ... i laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 13x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file SbCat 10 - STANZA 7B tamponamento arco esterno *13,50						13,50			
	SOMMANO...	m ²					13,50	90,54	1'222,29	0,263
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
201 / 547 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o la salita a terra dei materiali, losgombro dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasportodei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 10 - STANZA 7B eliminazione intonaco esistente pareti *[14,74-3,2-4]*4,800 eliminazione intonaco esistente volta *13,33 eliminazione intonaco esistente volta maggiorazione x curvatura *[50/100]*13,33						36,19 13,33 6,67			
	SOMMANO...	m ²	0,50	13,33		4,800	56,19	6,28	352,87	0,076
	opere in pietra (Cat 11)									
202 / 548 AP06	FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA SbCat 10 - STANZA 7B finestra su piazza *1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	180,32	180,32	0,039
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
203 / 549 01.A02.B40. 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei ma ... ici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 10 - STANZA 7B rimozione lastre pavimento *14,74						14,74			
	SOMMANO...	m ²					14,74	14,71	216,83	0,047
204 / 550 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 10 - STANZA 7B CREAZIONE VARCO COLLEGAMENTO CON LOC. 4 *1,20*0,750*2,500			1,20	0,750	2,500	2,25			
	SOMMANO...	m ³					2,25	433,53	975,44	0,210
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
205 / 551 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, e murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 10 - STANZA 7B SISTEMAZIONE VARCO COLLEGAMENTO *2,00*0,75*0,120*2,200		2,00	0,75	0,120	2,200	0,40			
	SOMMANO...	m ³					0,40	465,63	186,25	0,040
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
206 / 552 01.A18.B12. 010	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminare in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamento per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo he300 SbCat 10 - STANZA 7B APERTURA PORTA CON LOC. 4 *1,00*1,20		1,00	1,20			1,20			
	SOMMANO...	m					1,20	495,24	594,29	0,128
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
207 / 553 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 10 - STANZA 7B livellamento *14,74*10,000		14,74			10,000	147,40			
	SOMMANO...	m ²					147,40	3,51	517,37	0,111
208 / 554 02.P60.O25. 010	Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo Rck 20 N /mm quadri - S4 per uno spessore fino a cm 5, con finitura del piano tirato a fratazzo fine SbCat 10 - STANZA 7B 14,74						14,74			
	SOMMANO...	m ²					14,74	35,22	519,14	0,112
209 / 555 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
210 / 556 01.A12.B60. 005	fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 10 - STANZA 7B su muratura di perimetro *[14,74-3,15]	m		11,59			11,59			
	SOMMANO...	m					11,59	9,32	108,02	0,023
211 / 557 AP04	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 10 - STANZA 7B 11,59	m		11,59			11,59			
	SOMMANO...	m					11,59	6,39	74,06	0,016
212 / 558 AP02	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 10 - STANZA 7B 14,74	m ²					14,74			
	SOMMANO...	m ²					14,74	108,00	1'591,92	0,343
	intonaci (Cat 7)									
213 / 559 02.P55.N14. 020	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 10 - STANZA 7B pareti *[14,74-3,15]*3,600 soffitto voltato *13,33 soffitto voltato magg. x curvatura *13,33*[50/ 100]	m ²	11,59			3,600	41,72 13,33			
		m ²	13,33	0,50			6,67			
	SOMMANO...	m ²					61,72	62,13	3'834,66	0,826
214 / 560 01.A10.B00. 005	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni SbCat 10 - STANZA 7B tamponamento arcata *13,50	m ²					13,50			
	SOMMANO...	m ²					13,50	31,14	420,39	0,091
214 / 560 01.A10.B00. 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la prof ... li in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SbCat 10 - STANZA 7B tamponamento arcata *13,50	m ²					13,50			
	SOMMANO...	m ²					13,50	7,74	104,49	0,023
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
215 / 561 01.A20.E00. 010	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili SbCat 10 - STANZA 7B tamponamento arcata *13,50						13,50			
	SOMMANO...	m ²					13,50	7,74	104,49	0,023
216 / 562 01.A20.E60. 010	Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili SbCat 10 - STANZA 7B tamponamento arcata *13,50						13,50			
	SOMMANO...	m ²					13,50	3,34	45,09	0,010
	intonaci (Cat 7)									
217 / 563 02.P55.N20. 010	Arriccatura su rinzaffi con grassello di calce dolce SbCat 10 - STANZA 7B tamponamento arcata *13,50						13,50			
	SOMMANO...	m ²					13,50	26,60	359,10	0,077
	serramenti esterni (Cat 4)									
218 / 564 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 10 - STANZA 7B finestra *1,00*1,15*2,250		1,00	1,15		2,250	2,59			
	SOMMANO...	m ²					2,59	41,37	107,15	0,023
219 / 565 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 10 - STANZA 7B finestra *1,00*1,15*2,250		1,00	1,15		2,250	2,59			
	SOMMANO...	m ²					2,59	38,30	99,20	0,021
220 / 566 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 10 - STANZA 7B finestra *1,00*1,15*2,250		1,00	1,15		2,250	2,59			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
221 / 567 01.P20.B01.0 45	Vetrare isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 10 - STANZA 7B finestra *1,00*1,15*2,250	m ²	1,00	1,15		2,250	2,59	235,91	611,01	0,132
	SOMMANO...	m ²					2,59	84,35	218,47	0,047
	opere in pietra (Cat 11)									
222 / 568 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 10 - STANZA 7B POSA DI SOGLIA SOTTO SERRAMENTO * 3,15*0,400			3,15	0,400		1,26			
	SOMMANO...	m ^q					1,26	302,14	380,70	0,082
	serramenti esterni (Cat 4)									
223 / 569 01.A18.B00. 030	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... 6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ² 3,5 SbCat 10 - STANZA 7B porzione apribile *3,00						3,00			
	SOMMANO...	m ²					3,00	685,31	2'055,93	0,443
224 / 570 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro SbCat 10 - STANZA 7B fissaggio serramento *30,000					30,000	30,00			
	SOMMANO...	kg					30,00	2,95	88,50	0,019
225 / 571 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone SbCat 10 - STANZA 7B 30,000					30,000	30,00			
	SOMMANO...	kg					30,00	3,88	116,40	0,025
226 / 572 01.A18.B00. 015	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... ,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m ² 3,5 SbCat 10 - STANZA 7B vetrata pverso portico ingresso *[13,90-3] maggiorazione epr curvatura *[13,90-3]*[30/ 100]		10,90			10,90				
			10,90	0,30		3,27				
	SOMMANO...	m ²				14,17	281,33	3'986,45	0,859	
	serramenti interni (Cat 5)									
227 / 573 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 10 - STANZA 7B 1,00					1,00				
	SOMMANO...	cadauno				1,00	792,00	792,00	0,171	
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
228 / 574 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 10 - STANZA 7B pareti e soffitto *61,72					61,72				
	SOMMANO...	m ²				61,72	16,39	1'011,59	0,218	
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
229 / 575 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 10 - STANZA 7B pareti e soffitto *61,72					61,72				
	SOMMANO...	m ²				61,72	5,20	320,94	0,069	
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)									
230 / 576 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 10 - STANZA 7B 2,00					2,00				
	SOMMANO...	cadauno				2,00	235,00	470,00	0,101	
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 9 (SbCat 11)									
231 / 184 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 11 - STANZA 9 2,00*[1,5+2,6]*3,300 1,50*2,600 volta *0,50*1,50*2,600		2,00	4,10		3,300	27,06			
				1,50	2,600		3,90			
			0,50	1,50	2,600		1,95			
	SOMMANO...	m ²					32,91	4,00	131,64	0,028
232 / 185 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 11 - STANZA 9 32,91						32,91			
	SOMMANO...	m ²					32,91	5,20	171,13	0,037
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
233 / 499 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 11 - STANZA 9 chiusura porta *0,90*0,120*2,300			0,90	0,120	2,300	0,25			
	SOMMANO...	m ³					0,25	465,63	116,41	0,025
	serramenti interni (Cat 5)									
234 / 597 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 11 - STANZA 9 porta *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68			
	SOMMANO...	m ²					1,68	41,37	69,50	0,015
235 / 598 01.A18.B15. 005	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiera affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intela ... i i profili e le lamiera dovranno essere unite mediante saldatura Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. SbCat 11 - STANZA 9 porta *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68			
	SOMMANO...	m ²					1,68	228,02	383,07	0,083
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 10 (SbCat 12)									
236 / 147 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 SbCat 12 - STANZA 10 apertura acceso da portico *0,50*1,500*2,500 apertura acceso loc 9 *0,60*1,100*2,500 alloggiamento struttura *8,00*0,20*0,200* 0,100									
				0,50	1,500	2,500	1,88			
				0,60	1,100	2,500	1,65			
			8,00	0,20	0,200	0,100	0,03			
	SOMMANO...	m³					3,56	433,53	1'543,37	0,333
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
237 / 148 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura degiunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 12 - STANZA 10 spalline apertura *2,00*0,60*2,200*0,120 spalline apertura loc 9 *2,00*0,60*2,200*0,120									
			2,00	0,60	2,200	0,120	0,32			
			2,00	0,60	2,200	0,120	0,32			
	SOMMANO...	m³					0,64	465,63	298,00	0,064
	opere in ferro (Cat 12)									
238 / 149 01.A18.B12. 010	Esecuzione e posa in opera di portale in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminare in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamen ... li per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo he300 SbCat 12 - STANZA 10 APERTURA SU PORTICO *1,70 APERTURA SU LOC. 9 *1,00									
				1,70			1,70			
				1,00			1,00			
	SOMMANO...	m					2,70	495,24	1'337,15	0,288
	serramenti esterni (Cat 4)									
239 / 150 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 12 - STANZA 10 portone *1,00*1,20*2,550									
			1,00	1,20		2,550	3,06			
	SOMMANO...	m²					3,06	41,37	126,59	0,027
240 / 151 03.A19.A07. 005	legname per fornitura e posa in opera di Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	telarone, con specchiature piene od a vetri, c ... mm 60 con certificazione di gestione forestale sostenibile di provenienza da filiera corta entro un raggio di 150 km SbCat 12 - STANZA 10 PORTONE *1,00*1,20*2,550 maggiorazione per lavorazione su disegno * 0,25*1,20*2,550		1,00	1,20		2,550	3,06			
			0,25	1,20		2,550	0,77			
	SOMMANO...	m ²					3,83	249,82	956,81	0,206
	intonaci (Cat 7)									
241 / 152 01.A10.A80. 005	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto ... ell'umidità", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5 SbCat 12 - STANZA 10 SISTEMAZIONE NUOVA APERTURA * [2,5+2,5+1,5]*1,200			6,50	1,200		7,80			
	SOMMANO...	m ²					7,80	22,38	174,56	0,038
242 / 153 01.A10.A90. 005	Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena ... l'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa SbCat 12 - STANZA 10 SISTEMAZIONE NUOVA APERTURA *7,80						7,80			
	SOMMANO...	m ²					7,80	13,90	108,42	0,023
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
243 / 186 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 12 - STANZA 10 pareti *2,00*[3,75+5,65]*3,300 soffitto *3,75*5,940 soffitto curvatura *0,50*3,75*5,940		2,00	9,40		3,300	62,04			
				3,75		5,940	22,28			
			0,50	3,75		5,940	11,14			
	SOMMANO...	m ²					95,46	5,20	496,39	0,107
244 / 187 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 12 - STANZA 10 95,46						95,46			
	SOMMANO...	m ²					95,46	4,00	381,84	0,082
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2) -----									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
247 / 21 01.A02.A10. 010	<p style="text-align: center;">STANZA B_1 (SbCat 14)</p> Demolizione di murature o di volte in mattoni,dello spessore superiore a cm 15, in qualunquepiano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 14 - STANZA B_1 TRAMEZZE *5,10*0,200*3,300	m ³		5,10	0,200	3,300	3,37			
	SOMMANO...						3,37	97,87	329,82	0,071
248 / 22 01.A05.A87. 010	<p style="text-align: center;">murature tavolati e tramezze (Cat 1)</p> Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco ... entizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20 SbCat 14 - STANZA B_1 FASCIAMENTO *[5,21+4,55+3,51+,3+,3+3,35]*3,300 LOC CONTATORI *2,00*[1+1,5]*3,300	m ²	2,00	17,22 2,50		3,300 3,300	56,83 16,50			
	SOMMANO...						73,33	56,26	4'125,55	0,889
249 / 29 01.A18.B15. 005	<p style="text-align: center;">opere in ferro (Cat 12)</p> Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiera affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intela ... i i profili e le lamiera dovranno essere unite mediante saldatura Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. SbCat 14 - STANZA B_1 PORTONE *2,40*2,100 PORTA LOC CONTATORI *0,80*2,100	m ²		2,40 0,80		2,100 2,100	5,04 1,68			
	SOMMANO...						6,72	228,02	1'532,29	0,330
250 / 526 01.A18.B00. 030	<p style="text-align: center;">serramenti esterni (Cat 4)</p> Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... 6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ² 3,5 SbCat 14 - STANZA B_1 FINESTRA SOPRAPORTONE PER AERAZIONE LOCALE *1,00*2,40*0,650	m ²	1,00	2,40		0,650	1,56			
	SOMMANO...						1,56	685,31	1'069,08	0,230
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
251 / 527 01.A09.B24. 005	Posa in aderenza di manti sintetici in PVC comprendente l'ispezione e preparazione della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle d ... Per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe, viadotti SbCat 14 - STANZA B_1 impermeabilizzazione soletta copertura *47,01 risvolti *1,00*28,72*1,000						47,01 28,72			
	SOMMANO...	m ²	1,00	28,72	1,000		75,73	14,18	1'073,85	0,231
252 / 528 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 14 - STANZA B_1 massetto pendenze soletta di copertura *47,01* 10,000						470,10			
	SOMMANO...	m ²	47,01			10,000	470,10	3,35	1'574,84	0,339
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
253 / 529 01.A05.A87. 010	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco ... entizia di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20 SbCat 14 - STANZA B_1 parapetto su soletta di copertura *20,61*1,100						22,67			
	SOMMANO...	m ²		20,61		1,100	22,67	56,26	1'275,41	0,275
	opere in ferro (Cat 12)									
254 / 530 01.A19.A10. 005	Tubi pluviali, doccioni, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame SbCat 14 - STANZA B_1 RISVOLTO SU PARAPETTO *20,61*0,450* 4,440 PLUVIALI *2,00*3,50*1,780						41,18 12,46			
	SOMMANO...	kg	2,00	20,61 3,50	0,450	4,440 1,780	53,64	27,62	1'481,54	0,319
	intonaci (Cat 7)									
255 / 531 02.P55.N14. 020	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA B _2 (SbCat 15)									
259 / 30 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SbCat 15 - STANZA B _2 DEFINIZIONE LOCALI IGIENICI *[4,85+1,8+1,8+,4]*3,000 PERIMETRO *[3,5+4,85]*3,300			8,85 8,35		3,000 3,300	26,55 27,56			
	SOMMANO...	m²					54,11	31,98	1'730,44	0,373
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
260 / 31 01.P26.A45	Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) SbCat 15 - STANZA B _2 17,66*0,600			17,66		0,600	10,60			
	SOMMANO...	m³					10,60	6,35	67,31	0,015
261 / 32 01.P26.A40	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale datrasportare SbCat 15 - STANZA B _2 17,66*0,600			17,66		0,600	10,60			
	SOMMANO...	m³					10,60	18,56	196,74	0,042
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
262 / 33 01.A11.A50. 005	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per ... minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze fino a 10 cm SbCat 15 - STANZA B _2 5,00*3,600			5,00	3,600		18,00			
	SOMMANO...	m²					18,00	44,92	808,56	0,174
	opere in pietra (Cat 11)									
263 / 34 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 15 - STANZA B _2 L1 *0,70*1,200			0,70	1,200		0,84			
	SOMMANO...	mq					0,84	302,14	253,80	0,055
	serramenti interni (Cat 5)									
264 / 35 01.A17.B65.	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
005	plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... deguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 15 - STANZA B _2 porte *3,00*0,80*2,100		3,00	0,80		2,100	5,04			
	SOMMANO...	m²					5,04	293,91	1'481,31	0,319
265 / 36 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname SbCat 15 - STANZA B _2 porte *3,00*0,80*2,100		3,00	0,80		2,100	5,04			
	SOMMANO...	m²					5,04	41,26	207,95	0,045
266 / 37 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 15 - STANZA B _2 PORTE *3,00*0,80*2,100		3,00	0,80		2,100	5,04			
	SOMMANO...	m²					5,04	41,37	208,50	0,045
267 / 38 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno SbCat 15 - STANZA B _2 LOC IGIENICO DISABILI *1,00						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	65,87	65,87	0,014
268 / 39 01.P14.C18.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave SbCat 15 - STANZA B _2 LOC IGIENICO DISABILI *1,00						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	160,56	160,56	0,035
	intonaci (Cat 7)									
269 / 40 01.A10.A80. 005	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto ... ell'umidita", su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5 SbCat 15 - STANZA B _2 4,00*4,85*3,000 4,00*1,80*3,000 0,40*2,000*3,000 soffitto *3,50*4,850		4,00	4,85		3,000	58,20			
			4,00	1,80		3,000	21,60			
				0,40	2,000	3,000	2,40			
				3,50	4,850		16,98			
	SOMMANO...	m²					99,18	22,38	2'219,65	0,478
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
270 / 41 01.A10.A90. 005	Intonaco su rinzaﬀo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena ... l'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa SbCat 15 - STANZA B _2 VEDI RINZAFFO *99,18						99,18			
	SOMMANO...	m ²					99,18	13,90	1'378,60	0,297
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
271 / 42 01.A12.B75. 005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... r la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaﬀo Per una superficie di almeno m ² 0,20 SbCat 15 - STANZA B _2 PAVIMENTO *4,85*3,500 RIVESTIMENTO *2,00*[4,85+1,6+,4+,4]*1,000 RIVESTIMENTO *2,00*[1,4+1,8]*2,000 RIVESTIMENTO *2,00*[1,3+1,8]*2,000 RIVESTIMENTO *2,00*[1,85+1,8]*2,000						16,98			
	SOMMANO...	m ²	2,00	7,25	3,20	1,000	14,50			
			2,00	3,20	2,000	2,000	12,80			
			2,00	3,10	2,000	2,000	12,40			
			2,00	3,65	2,000	2,000	14,60			
	SOMMANO...	m ²					71,28	30,05	2'141,96	0,462
272 / 43 01.P07.B45.0 05	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antisdrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 SbCat 15 - STANZA B _2 PAVIMENTO *4,85*3,500 RIVESTIMENTO *2,00*[4,85+1,6+,4+,4]*1,000 RIVESTIMENTO *2,00*[1,4+1,8]*2,000 RIVESTIMENTO *2,00*[1,3+1,8]*2,000 RIVESTIMENTO *2,00*[1,85+1,8]*2,000						16,98			
	SOMMANO...	m ²	2,00	7,25	3,20	1,000	14,50			
			2,00	3,20	2,000	2,000	12,80			
			2,00	3,10	2,000	2,000	12,40			
			2,00	3,65	2,000	2,000	14,60			
	SOMMANO...	m ²					71,28	24,28	1'730,68	0,373
	sanitari (Cat 3)									
273 / 502 01.P22.H26. 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio SbCat 15 - STANZA B _2 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cad					1,00	54,49	54,49	0,012
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 11 (SbCat 16)									
278 / 188 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, losgombro dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 16 - STANZA 11 PARETI PERIMETRALI *[3,21+6,47+6,47]* [15/100]*4,100 SOTTORAMPA *1,00*1,60*[15/100]*4,100 soffitto *[15/100]*6,50*3,200 % curvatura *[50/100]*6,50*[15/100]*3,200			16,15	0,150	4,100	9,93			
			1,00	1,60	0,150	4,100	0,98			
			0,15	6,50		3,200	3,12			
			0,50	6,50	0,150	3,200	1,56			
	SOMMANO...	m ²					15,59	6,28	97,91	0,021
	intonaci (Cat 7)									
279 / 189 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 16 - STANZA 11 PARETI PERIMETRALI *[3,21+6,47+6,47]* [85/100]*4,100 SOTTORAMPA *1,00*1,60*[85/100]*4,100 soffitto *1,00*6,50*[85/100]*3,200 % curvatura *[50/100]*6,50*[85/100]*3,200			16,15	0,850	4,100	56,28			
			1,00	1,60	0,850	4,100	5,58			
			1,00	6,50	0,850	3,200	17,68			
			0,50	6,50	0,850	3,200	8,84			
	SOMMANO...	m ²					88,38	4,00	353,52	0,076
280 / 190 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 16 - STANZA 11 PARETI PERIMETRALI *1,00*16,15*[15/100]*4,100 parete sud *3,20*4,100 SOTTORAMPA *1,00*1,60*[15/100]*5,500 soffitto *1,00*6,50*[15/100]*3,200 % curvatura *[50/100]*6,50*[15/100]*3,200			16,15	0,150	4,100	9,93			
			1,00	3,20		4,100	13,12			
			1,00	1,60	0,150	5,500	1,32			
			1,00	6,50	0,150	3,200	3,12			
			0,50	6,50	0,150	3,200	1,56			
	SOMMANO...	m ^q					29,05	62,13	1'804,88	0,389
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
281 / 191 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 16 - STANZA 11 PARETI PERIMETRALI *2,00*[3,21+6,47]* 4,100 SOTTORAMPA *1,00*1,60*5,500 soffitto *1,00*6,50*3,200 % curvatura *[50/100]*6,50*3,200			9,68		4,100	79,38			
			2,00	1,60		5,500	8,80			
			1,00	6,50		3,200	20,80			
			0,50	6,50		3,200	10,40			
	SOMMANO...	m ²					119,38	16,39	1'956,64	0,422
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
282 / 192 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 16 - STANZA 11 PARETI PERIMETRALI *2,00*[3,21+6,47]* 4,100 SOTTORAMPA *1,00*1,60*5,500 soffitto *1,00*6,50*3,200 % curvatura *[50/100]*6,50*3,200		2,00	9,68		4,100	79,38			
	SOMMANO...	m ²					119,38	5,20	620,78	0,134
283 / 193 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 16 - STANZA 11 PARAPETTO SCALA *2,00*4,30*1,100		2,00	4,30		1,100	9,46			
	SOMMANO...	m ²					9,46	19,11	180,78	0,039
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
284 / 500 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura deigiunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 16 - STANZA 11 CHIUSURA VARCO STANZA 12 *1,40*0,120*2,100			1,40	0,120	2,100	0,35			
	SOMMANO...	m ³					0,35	465,63	162,97	0,035
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)									
285 / 580 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 16 - STANZA 11 4,00						4,00			
	SOMMANO...	cadauno					4,00	235,00	940,00	0,203
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 12 (SbCat 17)									
286 / 194 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 17 - STANZA 12 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[4,90+6,55+4,9]*3,450		0,15	16,35		3,450	8,46			
	SOMMANO...	m ²					8,46	6,28	53,13	0,011
287 / 195 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 17 - STANZA 12 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*[4,9+6,55+4,9]*3,450		0,85	16,35		3,450	47,95			
	SOMMANO...	m ²					47,95	4,00	191,80	0,041
288 / 196 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fili ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 17 - STANZA 12 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
289 / 197 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 17 - STANZA 12 32,28						32,28			
	SOMMANO...	m ²					32,28	10,86	350,56	0,076
290 / 198 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 17 - STANZA 12 32,10*0,120		32,10			0,120	3,85			
	SOMMANO...	m ³					3,85	83,73	322,36	0,069
291 / 199 01.A02.A20. 025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ...									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche SbCat 17 - STANZA 12 TRAMEZZE *4,92*3,600 TRAMEZZE *3,22*3,600			4,92 3,22	3,600 3,600		17,71 11,59			
	SOMMANO...	m ²					29,30	15,47	453,27	0,098
292 / 200 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 17 - STANZA 12 porta *2,00*0,80*2,100		2,00	0,80		2,100	3,36			
	SOMMANO...	m ²					3,36	12,07	40,56	0,009
	adeguamento bucaure (Cat 10)									
293 / 201 AP08	TRASFORMAZIONE DI FINESTRE IN PORTEFINESTRE PIANO PRIMO FRONTE SUD SbCat 17 - STANZA 12 FRONTE SUD *1,00						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	741,19	741,19	0,160
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
294 / 202 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 17 - STANZA 12 NICCHIA PER VENTILCONVETTORE * 2,00*1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA NICCHIA *[2*50/100]*1,20*0,200*0,600		2,00 1,00	1,20 1,20	0,200 0,200	0,600 0,600	0,29 0,14			
	SOMMANO...	m ³					0,43	433,53	186,42	0,040
	intonaci (Cat 7)									
295 / 203 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 17 - STANZA 12 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[4,9+4,9+6,55]*3,450 parete ovest *6,55*3,450		0,15	16,35 6,55		3,450 3,450	8,46 22,60			
	SOMMANO...	m ^q					31,06	62,13	1'929,76	0,416
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	cartongessi (Cat 8)									
296 / 204 AP12	REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO A LASTRA SbCat 17 - STANZA 12 4,90*6,550			4,90		6,550	32,10			
	SOMMANO...	m ^q					32,10	69,34	2'225,81	0,480
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
297 / 205 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 17 - STANZA 12 32,28*10,000		32,28			10,000	322,80			
	SOMMANO...	m ²					322,80	3,51	1'133,03	0,244
298 / 206 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 17 - STANZA 12 perimetro stanza *25,50			25,50			25,50			
	SOMMANO...	m					25,50	6,39	162,95	0,035
299 / 207 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 17 - STANZA 12 perimetro stanza *25,50			25,50			25,50			
	SOMMANO...	m					25,50	9,32	237,66	0,051
300 / 208 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 17 - STANZA 12 SUP NETTA STANZA *32,28						32,28			
	SOMMANO...	m ^q					32,28	108,00	3'486,24	0,751
	opere in pietra (Cat 11)									
301 / 209 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 17 - STANZA 12 L10 *1,10*0,750			1,10	0,750		0,83			
	SOMMANO...	m ^q					0,83	302,14	250,78	0,054
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	serramenti esterni (Cat 4)									
302 / 210 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 17 - STANZA 12 rimozione infissi esistenti *2,00*1,10*2,180		2,00	1,10		2,180	4,80			
	SOMMANO...	m²					4,80	12,07	57,94	0,012
303 / 211 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 17 - STANZA 12 finestre *2,00*1,10*2,180 finestre *1,00*1,00*2,840		2,00 1,00	1,10 1,00		2,180 2,840	4,80 2,84			
	SOMMANO...	m²					7,64	41,37	316,07	0,068
304 / 212 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 17 - STANZA 12 finestre *2,00*1,10*2,180 finestre *1,00*1,00*2,840		2,00 1,00	1,10 1,00		2,180 2,840	4,80 2,84			
	SOMMANO...	m²					7,64	38,30	292,61	0,063
305 / 213 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² SbCat 17 - STANZA 12 finestre *2,00*1,10*2,180 finestre *1,00*1,00*2,840		2,00 1,00	1,10 1,00		2,180 2,840	4,80 2,84			
	SOMMANO...	m²					7,64	235,91	1'802,35	0,388
306 / 214 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 17 - STANZA 12 finestre *2,00*1,10*2,180 finestre *1,00*1,00*2,840		2,00 1,00	1,10 1,00		2,180 2,840	4,80 2,84			
	SOMMANO...	m²					7,64	84,35	644,43	0,139
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
307 / 215 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 17 - STANZA 12 grate *2,00*1,10*2,180		2,00	1,10		2,180	4,80			
	SOMMANO...	m²					4,80	19,11	91,73	0,020
	serramenti interni (Cat 5)									
308 / 216 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 17 - STANZA 12 ingresso da loc.13 *1,00 maggiorazione per doppia anta *[15/100]		0,15				1,00 0,15			
	SOMMANO...	cadauno					1,15	792,00	910,80	0,196
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
309 / 217 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4 SbCat 17 - STANZA 12 PARETI PERIMETRALI *22,96*3,450 SOFFITTO *6,55*4,920			22,96 6,55	4,920	3,450	79,21 32,23			
	SOMMANO...	m²					111,44	16,39	1'826,50	0,394
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
310 / 485 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 17 - STANZA 12 pareti perimetrali *22,96*3,450 soffitto *6,55*4,900			22,96 6,55	4,900	3,450	79,21 32,10			
	SOMMANO...	m²					111,31	5,20	578,81	0,125
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)									
311 / 577 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 17 - STANZA 12 4,00						4,00			
	SOMMANO...	cadauno					4,00	235,00	940,00	0,203
	demolizioni rimoziioni spicconature (Cat 2)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 13 (SbCat 18)									
312 / 218 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 18 - STANZA 13 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[5,62+6,35]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*[1,92+2,51] SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*4,43*[15/100]		0,15 0,15 0,50	11,97 4,43 4,43		3,300	5,93 0,66 0,33			
	SOMMANO...	m ²					6,92	6,28	43,46	0,009
313 / 219 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 18 - STANZA 13 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*[5,62+6,35]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[85/100]*[1,92+2,51] SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*4,43*[85/100]		0,85 0,85 0,50	11,97 4,43 4,43		3,300	33,58 3,77 1,88			
	SOMMANO...	m ²			0,850		39,23	4,00	156,92	0,034
314 / 220 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 18 - STANZA 13 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
315 / 221 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SbCat 18 - STANZA 13 4,43						4,43			
	SOMMANO...	m ²					4,43	9,65	42,75	0,009
316 / 222 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 18 - STANZA 13 4,43*13,000		4,43			13,000	57,59			
	SOMMANO...	m ³					57,59	83,73	4'822,01	1,039
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
317 / 223 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SbCat 18 - STANZA 13 lato ascensore *1,62*3,300		1,62			3,300	5,35			
	SOMMANO...	m²					5,35	31,98	171,09	0,037
	serramenti esterni (Cat 4)									
318 / 224 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 18 - STANZA 13									
	SOMMANO...	m²					0,00	12,07	0,00	0,000
319 / 225 03.P08.G02. 035	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazion ... n diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Porta-finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² SbCat 18 - STANZA 13 PORTAFINESTRA *1,00*0,90*2,160		1,00	0,90		2,160	1,94			
	SOMMANO...	m²					1,94	246,57	478,35	0,103
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
320 / 226 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 18 - STANZA 13 grata *1,00*0,90*2,160		1,00	0,90		2,160	1,94			
	SOMMANO...	m²					1,94	19,11	37,07	0,008
	serramenti esterni (Cat 4)									
321 / 227 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SbCat 18 - STANZA 13 PORTAFINESTRA *1,00*0,90*2,160		1,00	0,90		2,160	1,94			
	SOMMANO...	m ²					1,94	84,35	163,64	0,035
322 / 228 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 18 - STANZA 13 PORTAFINESTRA *1,00*0,90*2,160		1,00	0,90		2,160	1,94			
	SOMMANO...	m ²					1,94	41,37	80,26	0,017
	intonaci (Cat 7)									
323 / 229 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 18 - STANZA 13 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[5,62+6,35]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*[1,92+2,51] SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,43*[15/100]		0,15	11,97		3,300	5,93			
			0,15	4,43			0,66			
			0,50	4,43	0,150		0,33			
	SOMMANO...	mq					6,92	62,13	429,94	0,093
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
324 / 230 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 18 - STANZA 13 4,43*10,000		4,43			10,000	44,30			
	SOMMANO...	m ²					44,30	3,51	155,49	0,034
325 / 231 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 18 - STANZA 13 SUP NETTA STANZA *4,43						4,43			
	SOMMANO...	mq					4,43	108,00	478,44	0,103
326 / 232 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 18 - STANZA 13 perimetro stanza *5,60			5,60			5,60			
	SOMMANO...	m					5,60	9,32	52,19	0,011
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
327 / 233 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 18 - STANZA 13 perimetro *5,60			5,60			5,60			
	SOMMANO...	m				5,60	6,39	35,78	0,008	
	opere in pietra (Cat 11)									
328 / 234 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 18 - STANZA 13 L10BIS *1,00*0,95*0,210 L11 *1,00*1,08*0,410		1,00 1,00	0,95 1,08		0,210 0,410	0,20 0,44			
	SOMMANO...	mq				0,64	302,14	193,37	0,042	
	serramenti esterni (Cat 4)									
329 / 235 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 18 - STANZA 13 PORTA *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68			
	SOMMANO...	m ²				1,68	41,37	69,50	0,015	
	serramenti interni (Cat 5)									
330 / 236 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 18 - STANZA 13 LOC. 18 *1,00 MAGGIORAZIONE PER DOPPIA ANTA * [15/100]		0,15				1,00 0,15			
	SOMMANO...	cadauno					1,15	792,00	910,80	0,196
331 / 237 01.A17.B65. 005	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... deguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 18 - STANZA 13 PORTA *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68			
	SOMMANO...	m ²					1,68	293,91	493,77	0,106
332 / 238 01.P14.C18.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave SbCat 18 - STANZA 13									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	LOC 18 *2,00						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	160,56	321,12	0,069
333 / 239 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno SbCat 18 - STANZA 13 LOC 18 *2,00						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	65,87	131,74	0,028
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
334 / 240 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname SbCat 18 - STANZA 13 PORTA *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68			
	SOMMANO...	m²					1,68	41,26	69,32	0,015
335 / 241 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4 SbCat 18 - STANZA 13 PARETI PERIMETRALI *[5,62+6,35]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[1,92+2,51] SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,43			11,97 4,43		3,300	39,50 4,43			
	SOMMANO...	m²	0,50	4,43			2,22			
							46,15	16,39	756,40	0,163
336 / 242 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 18 - STANZA 13 PARETI PERIMETRALI *[5,62+6,35]*3,300 SOFFITTO VOLTATO *[1,92+2,51] SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,43			11,97 4,43		3,300	39,50 4,43			
	SOMMANO...	m²	0,50	4,43			2,22			
							46,15	5,20	239,98	0,052
	demolizioni rimozioni spiconature (Cat 2)									
337 / 491 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 SbCat 18 - STANZA 13 apertura varchi collegamento loc 14 *1,10* 0,280*2,500 rettifica varco loc. 18 *0,40*0,680*2,500			1,10 0,40	0,280 0,680	2,500 2,500	0,77 0,68			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 14 (SbCat 19)									
340 / 243 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 19 - STANZA 14 PARETI PERIMETRALI *[30/100]*[5+5+5]*3,000 SOFFITTO VOLTATO *[30/100]*5,00*5,000 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*5,00*5,000*[30/100]		0,30 0,30 0,50	15,00 5,00 5,00		3,000 5,000 5,000	13,50 7,50 3,75			
	SOMMANO...	m ²					24,75	6,28	155,43	0,033
341 / 244 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 19 - STANZA 14 pareti perimetrali *[70/100]*[5+5+5]*3,000 SOFFITTO VOLTATO *[70/100]*5,00*5,000 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura *[50/100]*5,00*5,000*[70/100]		0,70 0,70 0,50	15,00 5,00 5,00		3,000 5,000 5,000	31,50 17,50 8,75			
	SOMMANO...	m ²					57,75	4,00	231,00	0,050
342 / 245 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fili ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 19 - STANZA 14 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
343 / 246 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 19 - STANZA 14 25,00						25,00			
	SOMMANO...	m ²					25,00	10,86	271,50	0,059
344 / 247 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 19 - STANZA 14 25,00*0,130		25,00			0,130	3,25			
	SOMMANO...	m ³					3,25	83,73	272,12	0,059
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O										
345 / 248 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 19 - STANZA 14 NICCHIA PER VENTILCONVETTORE * 1,00*1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[1*50/ 100]*1,20*0,200*0,600		1,00	1,20	0,200	0,600	0,14				
	SOMMANO...	m ³	0,50	1,20	0,200	0,600	0,07	0,21	433,53	91,04	0,020
346 / 249 01.A02.A20. 025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche SbCat 19 - STANZA 14 tramezzo *5,00*3,000			5,00		3,000	15,00				
	SOMMANO...	m ²					15,00	15,47	232,05	0,050	
347 / 250 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 19 - STANZA 14 porta *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68				
	SOMMANO...	m ²					1,68	12,07	20,28	0,004	
	intonaci (Cat 7)										
348 / 251 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 19 - STANZA 14 PARETI PERIMETRALI *[30/100]*15,00* 3,000 parete ovest *5,00*3,000 SOFFITTO VOLTATO *0,30*5,00*5,000 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*5,00*5,000*0,300		0,30	15,00		3,000	13,50				
			0,30	5,00	5,000	3,000	15,00				
			0,50	5,00	5,000	0,300	3,75				
	SOMMANO...	m ^q					39,75	62,13	2'469,67	0,532	
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)										
349 / 252 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20										
	A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SbCat 19 - STANZA 14 25,00*10,000		25,00			10,000	250,00			
	SOMMANO...	m ²					250,00	3,51	877,50	0,189
350 / 253 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 19 - STANZA 14 SUP NETTA STANZA *25,00						25,00			
	SOMMANO...	mq					25,00	108,00	2'700,00	0,582
351 / 254 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 19 - STANZA 14 perimetro stanza *12,80			12,80			12,80			
	SOMMANO...	m					12,80	6,39	81,79	0,018
352 / 255 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 19 - STANZA 14 perimetro stanza *12,80			12,80			12,80			
	SOMMANO...	m					12,80	9,32	119,30	0,026
	opere in pietra (Cat 11)									
353 / 256 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 19 - STANZA 14 L12 *0,66*1,180			0,66	1,180		0,78			
	SOMMANO...	mq					0,78	302,14	235,67	0,051
	serramenti esterni (Cat 4)									
354 / 257 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 19 - STANZA 14 serramenti esistenti *1,00*1,00*2,040 serramenti esistenti *1,00*0,90*2,900		1,00	1,00		2,040	2,04			
			1,00	0,90		2,900	2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	12,07	56,13	0,012
355 / 258	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
01.A17.A80. 005	muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 19 - STANZA 14 finestra *1,00*1,00*2,040 portafinestra *1,00*0,90*2,900		1,00	1,00		2,040	2,04			
			1,00	0,90		2,900	2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	41,37	192,37	0,041
356 / 259 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 19 - STANZA 14 finestre *1,00*1,00*2,040 portafinestra *1,00*0,90*2,900		1,00	1,00		2,040	2,04			
			1,00	0,90		2,900	2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	38,30	178,10	0,038
357 / 260 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 19 - STANZA 14 finestre *1,00*1,00*2,040		1,00	1,00		2,040	2,04			
	SOMMANO...	m ²					2,04	235,91	481,26	0,104
358 / 261 03.P08.G02. 035	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione ... n diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 19 - STANZA 14 portafinestra *1,00*0,90*2,900		1,00	0,90		2,900	2,61			
	SOMMANO...	m ²					2,61	246,57	643,55	0,139
359 / 262 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 19 - STANZA 14 finestre *1,00*1,00*2,040 portafinestra *1,00*0,90*2,900		1,00	1,00		2,040	2,04			
			1,00	0,90		2,900	2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	84,35	392,23	0,085
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
360 / 263	Trattamento di superfici in ferro compresa la									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O										
02.P80.S72.0 60	preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 19 - STANZA 14 grate *1,00*1,00*2,040 grate *1,00*0,90*2,900		1,00 1,00	1,00 0,90		2,040 2,900	2,04 2,61				
	SOMMANO...	m ²					4,65	19,11	88,86	0,019	
361 / 264 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 19 - STANZA 14 PARETI PERIMETRALI *20,00*3,000 SOFFITTO VOLTATO *5,00*5,000 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*5,00*5,000			20,00 5,00	5,000	3,000	60,00 25,00				
	SOMMANO...	m ²	0,50	5,00	5,000		12,50	97,50	16,39	1'598,03	0,344
362 / 265 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 19 - STANZA 14 PARETI PERIMETRALI *20,00*3,000 SOFFITTO VOLTATO *5,00*5,000 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*5,00*5,000			20,00 5,00	5,000	3,000	60,00 25,00				
	SOMMANO...	m ²	0,50	5,00	5,000		12,50	97,50	5,20	507,00	0,109
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)										
363 / 494 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con piu' anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 19 - STANZA 14 rettifica varco loc 15 *1,00*0,66*0,120*3,300		1,00	0,66	0,120	3,300	0,26				
	SOMMANO...	m ³					0,26	465,63	121,06	0,026	
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)										
364 / 578 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 19 - STANZA 14 4,00						4,00				
	SOMMANO...	cadauno					4,00	235,00	940,00	0,203	
	A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O										
STANZA 15 (SbCat 20)										
365 / 266 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 20 - STANZA 15 pareti perimetrali *[15/100]*[4,7+4,8+4,7]* 3,000 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*4,70*4,800 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,70*4,800*[15/100]									
			0,15	14,20		3,000	6,39			
			0,15	4,70	4,800		3,38			
			0,50	4,70	4,800	0,150	1,69			
	SOMMANO...	m ²					11,46	6,28	71,97	0,016
366 / 267 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 20 - STANZA 15 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*[4,7+4,8+ 4,7]*3,000 SOFFITTO VOLTATO *[85/100]*4,70*4,800 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,70*4,800*[85/100]									
			0,85	14,20		3,000	36,21			
			0,85	4,70	4,800		19,18			
			0,50	4,70	4,800	0,850	9,59			
	SOMMANO...	m ²					64,98	4,00	259,92	0,056
367 / 268 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine vita alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 20 - STANZA 15 rimozioni *50,000									
						50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
368 / 269 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 20 - STANZA 15 22,56									
							22,56			
	SOMMANO...	m ²					22,56	10,86	245,00	0,053
369 / 270 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 20 - STANZA 15 22,56*0,120									
			22,56			0,120	2,71			
	SOMMANO...	m ³					2,71	83,73	226,91	0,049
A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
370 / 271 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 20 - STANZA 15 NICCHIA PER VENTILCONVETTORE * 1,00*1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[1*50/ 100]*1,20*0,200*0,600		1,00	1,20	0,200	0,600	0,14			
	SOMMANO...	m ³	0,50	1,20	0,200	0,600	0,07			
							0,21	433,53	91,04	0,020
371 / 272 01.A02.A20. 025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando l ... della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m ² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche SbCat 20 - STANZA 15 tramezza *4,80*3,000			4,80		3,000	14,40			
	SOMMANO...	m ²					14,40	15,47	222,77	0,048
372 / 273 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 20 - STANZA 15 porta *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68			
	SOMMANO...	m ²					1,68	12,07	20,28	0,004
	intonaci (Cat 7)									
373 / 274 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 20 - STANZA 15 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*14,20* 3,000 parete ovest *4,80*3,000 SOFFITTO VOLTATO *[15/100]*4,70*4,800 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,70*4,800*[15/100]		0,15	14,20		3,000	6,39			
			0,15	4,70	4,800	3,000	14,40			
			0,50	4,70	4,800	0,150	1,69			
	SOMMANO...	m ^q					25,86	62,13	1'606,68	0,346
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
374 / 275 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 20 - STANZA 15 22,56*10,000		22,56			10,000	225,60			
	SOMMANO...	m ²					225,60	3,51	791,86	0,171
375 / 276 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 20 - STANZA 15 perimetro stanza *12,00 corridoio *[18+1,3+1,9]			12,00 21,20			12,00 21,20			
	SOMMANO...	m					33,20	6,39	212,15	0,046
376 / 277 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 20 - STANZA 15 perimetro stanza *12,00 corridoio *21,20			12,00 21,20			12,00 21,20			
	SOMMANO...	m					33,20	9,32	309,42	0,067
377 / 278 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 20 - STANZA 15 SUP NETTA STANZA *4,70*4,800			4,70	4,800		22,56			
	SOMMANO...	mq					22,56	108,00	2'436,48	0,525
	opere in pietra (Cat 11)									
378 / 279 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 20 - STANZA 15 L13 *0,90*0,670			0,90	0,670		0,60			
	SOMMANO...	mq					0,60	302,14	181,28	0,039
	serramenti esterni (Cat 4)									
379 / 280 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 20 - STANZA 15 serramenti esistenti *1,00*1,00*2,040 serramenti esistenti *1,00*0,90*2,900		1,00 1,00	1,00 0,90		2,040 2,900	2,04 2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	12,07	56,13	0,012
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O										
380 / 281 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 20 - STANZA 15 finestre *1,00*1,00*2,040 portafinestra *1,00*0,90*2,900		1,00 1,00	1,00 0,90		2,040 2,900	2,04 2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	41,37	192,37	0,041
381 / 282 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 20 - STANZA 15 finestre *1,00*1,00*2,040 portafinestra *1,00*0,90*2,900		1,00 1,00	1,00 0,90		2,040 2,900	2,04 2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	38,30	178,10	0,038
382 / 283 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 20 - STANZA 15 finestre *1,00*1,00*2,040		1,00	1,00		2,040	2,04			
	SOMMANO...	m ²					2,04	235,91	481,26	0,104
383 / 284 03.P08.G02. 035	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione ... n diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 20 - STANZA 15 portafinestra *1,00*0,90*2,900		1,00	0,90		2,900	2,61			
	SOMMANO...	m ²					2,61	246,57	643,55	0,139
384 / 285 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 20 - STANZA 15 finestre *1,00*1,00*2,040 portafinestra *1,00*0,90*2,900		1,00 1,00	1,00 0,90		2,040 2,900	2,04 2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	84,35	392,23	0,085
A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O										
finiture e tinteggiature (Cat 9)										
385 / 286 02.P80.S72.0 60	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco: con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate) SbCat 20 - STANZA 15 grate *1,00*1,00*2,040 grate *1,00*0,90*2,900		1,00 1,00	1,00 0,90		2,040 2,900	2,04 2,61			
	SOMMANO...	m ²					4,65	19,11	88,86	0,019
386 / 287 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 20 - STANZA 15 PARETI PERIMETRALI *19,00*3,000 SOFFITTO VOLTATO *4,70*4,800 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,70*4,800			19,00 4,70 4,70		3,000	57,00 22,56 11,28			
	SOMMANO...	m ²					90,84	16,39	1'488,87	0,321
387 / 288 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 20 - STANZA 15 PARETI PERIMETRALI *19,00*3,000 SOFFITTO VOLTATO *4,70*4,800 SOFFITTO VOLTATO perc per curvatura * [50/100]*4,70*4,800			19,00 4,70 4,70		3,000	57,00 22,56 11,28			
	SOMMANO...	m ²					90,84	5,20	472,37	0,102
allestimenti (punti luce) (Cat 13)										
388 / 579 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 20 - STANZA 15 4,00						4,00			
	SOMMANO...	cadauno					4,00	235,00	940,00	0,203
demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)										
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----									
A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 16 (SbCat 21)									
389 / 289 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 21 - STANZA 16 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[3,1+3,1+4,9]*3,500 SOFFITTO *[15/100]*4,90*3,000		0,15 0,15	11,10 4,90	3,000	3,500	5,83 2,21			
	SOMMANO...	m ²					8,04	6,28	50,49	0,011
390 / 290 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 21 - STANZA 16 SOFFITTO *[85/100]*4,90*3,000 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*[4,9+3,1+3,1]*3,500		0,85 0,85	4,90 11,10	3,000		12,50 33,02			
	SOMMANO...	m ²					45,52	4,00	182,08	0,039
391 / 291 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine vita ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 21 - STANZA 16 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
392 / 292 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SbCat 21 - STANZA 16 15,58						15,58			
	SOMMANO...	m ²					15,58	9,65	150,35	0,032
393 / 293 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 21 - STANZA 16 15,58*0,130		15,58			0,130	2,03			
	SOMMANO...	m ³					2,03	83,73	169,97	0,037
394 / 294 01.A02.C00.	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
005	discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 21 - STANZA 16 porta *1,00*0,80*2,100 finestra *1,00*1,12*2,250		1,00	0,80		2,100	1,68			
			1,00	1,12		2,250	2,52			
	SOMMANO...	m²					4,20	12,07	50,69	0,011
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
395 / 295 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SbCat 21 - STANZA 16 adeguamento muratura perimetrale *[1,36+,15+,15+1,3]*3,500 chiusura collegamento con stanza 17 *1,30*2,700			2,96		3,500	10,36			
				1,30		2,700	3,51			
	SOMMANO...	m²					13,87	31,98	443,56	0,096
	opere in pietra (Cat 11)									
396 / 296 AP06	FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA SbCat 21 - STANZA 16 finestre *1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	180,32	180,32	0,039
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
397 / 297 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 SbCat 21 - STANZA 16 NICCHIA VENTILCONVETTORE *1,00*1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[1*50/100]*1,20*0,200*0,600		1,00	1,20	0,200	0,600	0,14			
			0,50	1,20	0,200	0,600	0,07			
	SOMMANO...	m³					0,21	433,53	91,04	0,020
	intonaci (Cat 7)									
398 / 298 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 21 - STANZA 16 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[3,1+4,9+3,1]*3,500 parete est *4,90*3,500 SOFFITTO *[15/100]*4,90*3,100		0,15	11,10		3,500	5,83			
				4,90		3,500	17,15			
			0,15	4,90	3,100		2,28			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SOMMANO...	mq					25,26	62,13	1'569,40	0,338
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
399 / 299 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 21 - STANZA 16 15,58*10,000		15,58			10,000	155,80			
	SOMMANO...	m ²					155,80	3,51	546,86	0,118
400 / 300 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 21 - STANZA 16 SUP NETTA STANZA *15,58						15,58			
	SOMMANO...	mq					15,58	108,00	1'682,64	0,363
401 / 301 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 21 - STANZA 16 perimetro stanza *17,20			17,20			17,20			
	SOMMANO...	m					17,20	9,32	160,30	0,035
402 / 302 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 21 - STANZA 16 perimetro stanza *17,20			17,20			17,20			
	SOMMANO...	m					17,20	6,39	109,91	0,024
	serramenti esterni (Cat 4)									
403 / 303 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera SbCat 21 - STANZA 16 adeguamento infissi esistenti *2,52						2,52			
	SOMMANO...	m ²					2,52	44,53	112,22	0,024
404 / 304 02.P95.V42	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con ango ... i stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri SbCat 21 - STANZA 16 infisso esistente *2,52						2,52			
	SOMMANO...	m ²					2,52	228,85	576,70	0,124
405 / 305 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 21 - STANZA 16 finestre *1,00*1,12*2,250		1,00	1,12		2,250	2,52			
	SOMMANO...	m ²					2,52	84,35	212,56	0,046
	serramenti interni (Cat 5)									
406 / 306 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 21 - STANZA 16 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	792,00	792,00	0,171
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
407 / 307 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 21 - STANZA 16 PARETI PERIMETRALI *16,00*3,500 SOFFITTO *4,90*3,000			16,00 4,90	3,000	3,500	56,00 14,70			
	SOMMANO...	m ²					70,70	16,39	1'158,77	0,250
408 / 308 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 21 - STANZA 16 PARETI PERIMETRALI *[4,9+3,1+4,9+3,1]* 3,500 SOFFITTO *4,90*3,000			16,00 4,90	3,000	3,500	56,00 14,70			
	SOMMANO...	m ²					70,70	5,20	367,64	0,079
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)									
409 / 581 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 21 - STANZA 16 2,00						2,00			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 17 (SbCat 22)									
410 / 309 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 22 - STANZA 17 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[3,25+3,25+4,7]*2,900 SOFFITTO *[15/100]*15,820 compensazione volta *0,50*[15/100]*15,820		0,15 0,15 0,50	11,20 0,15	 15,820 15,820	2,900	4,87 2,37 1,19			
	SOMMANO...	m ²					8,43	6,28	52,94	0,011
411 / 310 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 22 - STANZA 17 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*11,20*2,900 SOFFITTO *[85/100]*15,820 compensazione volta *0,50*[85/100]*15,820		0,85 0,85 0,50	11,20 0,85	 15,820 15,820	2,900	27,61 13,45 6,72			
	SOMMANO...	m ²					47,78	4,00	191,12	0,041
412 / 311 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine vita alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 22 - STANZA 17 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
413 / 312 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SbCat 22 - STANZA 17 14,92						14,92			
	SOMMANO...	m ²					14,92	9,65	143,98	0,031
414 / 313 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 22 - STANZA 17 14,92*0,130		14,92			0,130	1,94			
	SOMMANO...	m ³					1,94	83,73	162,44	0,035
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
415 / 314 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 22 - STANZA 17 porta *1,00*0,90*2,100		1,00	0,90		2,100	1,89			
	SOMMANO...	m²					1,89	12,07	22,81	0,005
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
416 / 315 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SbCat 22 - STANZA 17 adeguamento muratura perimetrale *[1,18+,15+,15+1,13]*2,900			2,61		2,900	7,57			
	SOMMANO...	m²					7,57	31,98	242,09	0,052
	intonaci (Cat 7)									
417 / 316 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 22 - STANZA 17 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[3,25+3,25+4,7]*2,900 parete est *4,70*2,900 SOFFITTO *[15/100]*15,820 compensazione volta *0,50*[15/100]*15,820		0,15	11,20		2,900	4,87			
				4,70		2,900	13,63			
			0,15		15,820		2,37			
			0,50	0,15	15,820		1,19			
	SOMMANO...	mq					22,06	62,13	1'370,59	0,295
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
418 / 317 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SbCat 22 - STANZA 17 14,92*10,000		14,92			10,000	149,20			
	SOMMANO...	m²					149,20	3,51	523,69	0,113
419 / 318 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 22 - STANZA 17 SUP NETTA STANZA *14,92						14,92			
	SOMMANO...	mq					14,92	108,00	1'611,36	0,347
420 / 319 01.P07.B48.0	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
05	di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 22 - STANZA 17 perimetro stanza *16,90			16,90			16,90			
	SOMMANO...	m					16,90	9,32	157,51	0,034
421 / 320 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 22 - STANZA 17 perimetro stanza *16,90			16,90			16,90			
	SOMMANO...	m					16,90	6,39	107,99	0,023
	opere in pietra (Cat 11)									
422 / 321 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 22 - STANZA 17 L14 *0,90*0,680			0,90	0,680		0,61			
	SOMMANO...	mq					0,61	302,14	184,31	0,040
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
423 / 322 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 22 - STANZA 17 ALLOGGIAMENTO VENTILCONVETTORE *1,00*1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[1*50/100]*1,20*0,200*0,600		1,00	1,20	0,200	0,600	0,14			
			0,50	1,20	0,200	0,600	0,07			
	SOMMANO...	m ³					0,21	433,53	91,04	0,020
	opere in pietra (Cat 11)									
424 / 323 AP06	FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA SbCat 22 - STANZA 17 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	180,32	180,32	0,039
	serramenti esterni (Cat 4)									
425 / 324 02.P95.V42	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	delle parti deboli e fatiscenti con ango ... i stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri SbCat 22 - STANZA 17 infixo esistente *2,52						2,52			
	SOMMANO...	m ²					2,52	228,85	576,70	0,124
426 / 325 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera SbCat 22 - STANZA 17 *2,20*1,700 *2,52			2,20		1,700	3,74 2,52			
	SOMMANO...	m ²					6,26	44,53	278,76	0,060
427 / 326 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 22 - STANZA 17 VETRATA SU LOC 18 *1,00*2,20*1,700		1,00	2,20		1,700	3,74			
	SOMMANO...	m ²					3,74	41,37	154,72	0,033
	serramenti interni (Cat 5)									
428 / 327 03.P08.G01. 010	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... -2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m ² SbCat 22 - STANZA 17 vetrata su loc. 18 *2,20*1,700			2,20		1,700	3,74			
	SOMMANO...	m ²					3,74	118,54	443,34	0,096
	serramenti esterni (Cat 4)									
429 / 328 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 22 - STANZA 17 finestre *1,00*1,12*2,250 vetrata su loc. 18 *1,00*2,20*1,700		1,00 1,00	1,12 2,20		2,250 1,700	2,52 3,74			
	SOMMANO...	m ²					6,26	84,35	528,03	0,114
	serramenti interni (Cat 5)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 18 (SbCat 23)									
434 / 332 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 23 - STANZA 18 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*12,70* 2,840 SOFFITTO *[15/100]*10,00 compensazione volta *[50/100]*10,00*[15/100]		0,15 0,15 0,50	12,70 10,00 10,00		0,150	2,840	5,41 1,50 0,75		
	SOMMANO...	m ²					7,66	6,28	48,10	0,010
435 / 333 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 23 - STANZA 18 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*12,70* 2,840 SOFFITTO *[85/100]*10,00 compensazione volta *[50/100]*10,00*[85/100]		0,85 0,85 0,50	12,70 10,00 10,00		0,850	2,840	30,66 8,50 4,25		
	SOMMANO...	m ²					43,41	4,00	173,64	0,037
436 / 334 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 23 - STANZA 18 10,00							10,00		
	SOMMANO...	m ²					10,00	10,86	108,60	0,023
437 / 335 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 23 - STANZA 18 10,00*0,120		10,00				0,120	1,20		
	SOMMANO...	m ³					1,20	83,73	100,48	0,022
438 / 336 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano per formazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 23 - STANZA 18 VANO PER VENTILCONVETTORE *1,00* 1,20*0,200*0,600 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[1*50/100]*1,20*0,200*0,600		1,00 0,50	1,20 1,20	0,200 0,200		0,600 0,600	0,14 0,07		
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SOMMANO...	m³					0,21	433,53	91,04	0,020
439 / 337 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 23 - STANZA 18 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
	intonaci (Cat 7)									
440 / 338 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 23 - STANZA 18 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*12,70* 2,840 SOFFITTO *[15/100]*10,000 compensazione volta *0,50*[15/100]*10,000		0,15	12,70		2,840	5,41			
			0,15		10,000		1,50			
			0,50	0,15	10,000		0,75			
	SOMMANO...	mq					7,66	62,13	475,92	0,103
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
441 / 339 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SbCat 23 - STANZA 18 10,00*10,000		10,00			10,000	100,00			
	SOMMANO...	m²					100,00	3,51	351,00	0,076
442 / 340 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 23 - STANZA 18 SUP NETTA STANZA *10,00						10,00			
	SOMMANO...	mq					10,00	108,00	1'080,00	0,233
443 / 341 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 23 - STANZA 18 perimetro stanza *14,00			14,00			14,00			
	SOMMANO...	m					14,00	9,32	130,48	0,028
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
R I P O R T O										
444 / 342 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 23 - STANZA 18 perimetro stanza *14,00			14,00			14,00			
	SOMMANO...	m					14,00	6,39	89,46	0,019
opere in pietra (Cat 11)										
445 / 343 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 23 - STANZA 18 L15 *1,25*0,600 L16 *1,78*0,680			1,25 1,78		0,600 0,680	0,75 1,21			
	SOMMANO...	mq					1,96	302,14	592,19	0,128
finiture e tinteggiature (Cat 9)										
446 / 344 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 23 - STANZA 18 PARETI PERIMETRALI *12,70*2,840 SOFFITTO *10,00 compensazione volta *[50/100]*10,00			12,70 10,00 10,00		2,840	36,07 10,00 5,00			
	SOMMANO...	m ²	0,50				51,07	16,39	837,04	0,180
447 / 345 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 23 - STANZA 18 PARETI PERIMETRALI *12,70*2,840 SOFFITTO *10,00 compensazione volta *[50/100]*10,00			12,70 10,00 10,00		2,840	36,07 10,00 5,00			
	SOMMANO...	m ²	0,50				51,07	5,20	265,56	0,057
allestimenti (punti luce) (Cat 13)										
448 / 583 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SbCat 23 - STANZA 18 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	235,00	235,00	0,051
demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)										
	----- ----- ----- ----- -----									
A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O										
	STANZA 19 (SbCat 24)										
449 / 346 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 24 - STANZA 19 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[3,2+4,9+3,2]*2,900 SOFFITTO *[15/100]*4,90*3,200 compensazione volta *[50/100]*4,90*[15/100]*3,200		0,15 0,15 0,50	11,30 4,90 4,90		0,150	2,900 3,200 3,200	4,92 2,35 1,18			
	SOMMANO...	m ²						8,45	6,28	53,07	0,011
450 / 347 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 24 - STANZA 19 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*[3,2+4,9+3,2]*2,900 SOFFITTO *[85/100]*4,90*3,200 compensazione volta *[50/100]*4,90*[85/100]*3,200		0,85 0,85 0,50	11,30 4,90 4,90		0,850	2,900 3,200 3,200	27,85 13,33 6,66			
	SOMMANO...	m ²						47,84	4,00	191,36	0,041
451 / 348 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 24 - STANZA 19 15,32							15,32			
	SOMMANO...	m ²						15,32	10,86	166,38	0,036
452 / 349 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 24 - STANZA 19 15,32*0,120		15,32				0,120	1,84			
	SOMMANO...	m ³						1,84	83,73	154,06	0,033
453 / 350 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fili ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 24 - STANZA 19 rimozioni *50,000						50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg						50,00	2,01	100,50	0,022
	A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
454 / 351 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 24 - STANZA 19 porta *1,00*1,10*2,100 finestra *1,00*1,12*2,350		1,00 1,00	1,10 1,12		2,100 2,350	2,31 2,63			
	SOMMANO...	m²					4,94	12,07	59,63	0,013
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
455 / 352 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SbCat 24 - STANZA 19 adeguamento muratura perimetrale *[1,11+,15+,15+1,4]*2,900			2,81		2,900	8,15			
	SOMMANO...	m²					8,15	31,98	260,64	0,056
456 / 353 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, c ... e murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SbCat 24 - STANZA 19 adeguamento varco loc 20 *2,00*0,12*0,500*2,800 adeguamento varco loc 23 *2,00*0,12*0,200*2,200 CHIUSURA VARCO LOC. 18 *1,00*1,10*0,120*2,100		2,00 2,00 1,00	0,12 0,12 1,10	0,500 0,200 0,120	2,800 2,200 2,100	0,34 0,11 0,28			
	SOMMANO...	m³					0,73	465,63	339,91	0,073
	opere in pietra (Cat 11)									
457 / 354 AP06	FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA SbCat 24 - STANZA 19 finestre *1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	180,32	180,32	0,039
	intonaci (Cat 7)									
458 / 355 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 24 - STANZA 19 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[3,2+4,9+3,2]*2,900 parete nord *4,90*2,900		0,15	11,30 4,90		2,900 2,900	4,92 14,21			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SOFFITTO *[15/100]*15,320 compensazione volta *0,50*[15/100]*15,320		0,15 0,50		15,320 15,320		2,30 1,15			
	SOMMANO...	mq					22,58	62,13	1'402,90	0,302
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
459 / 356 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 24 - STANZA 19 15,32*10,000									
	SOMMANO...	m ²	15,32			10,000	153,20			
	SOMMANO...	m ²					153,20	3,51	537,73	0,116
460 / 357 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 24 - STANZA 19 sup netta stanza *15,32									
	SOMMANO...	mq					15,32			
	SOMMANO...	mq					15,32	108,00	1'654,56	0,357
461 / 358 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 24 - STANZA 19 perimetro stanza *16,90									
	SOMMANO...	m		16,90			16,90			
	SOMMANO...	m					16,90	6,39	107,99	0,023
462 / 359 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 24 - STANZA 19 perimetro stanza *16,90									
	SOMMANO...	m		16,90			16,90			
	SOMMANO...	m					16,90	9,32	157,51	0,034
	opere in pietra (Cat 11)									
463 / 360 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 24 - STANZA 19 L24 *1,12*0,640									
	SOMMANO...	mq		1,12	0,640		0,72			
	SOMMANO...	mq					0,72	302,14	217,54	0,047
	serramenti esterni (Cat 4)									
464 / 361	Sistemazione e riparazione di finestre e porte									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
02.P95.V42	finestre in legno a vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con ango ... i stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri SbCat 24 - STANZA 19 infisso esistente *1,00*1,12*2,250		1,00	1,12		2,250	2,52			
	SOMMANO...	m ²					2,52	228,85	576,70	0,124
465 / 362 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera SbCat 24 - STANZA 19 1,00*1,12*2,250		1,00	1,12		2,250	2,52			
	SOMMANO...	m ²					2,52	44,53	112,22	0,024
466 / 363 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 24 - STANZA 19 finestre *1,00*1,12*2,250		1,00	1,12		2,250	2,52			
	SOMMANO...	m ²					2,52	84,35	212,56	0,046
	serramenti interni (Cat 5)									
467 / 364 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 24 - STANZA 19 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	792,00	792,00	0,171
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
468 / 365 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 24 - STANZA 19 PARETI PERIMETRALI *11,30*2,900 parete nord *4,90*2,900 SOFFITTO *4,90*3,200 compensazione volta *[50/100]*4,90*3,200									
	SOMMANO...	m ²	0,50	4,90		3,200	7,84	16,39	1'155,50	0,249
469 / 366 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 24 - STANZA 19 PARETI PERIMETRALI *11,30*2,900			11,30		2,900	32,77			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 20 (SbCat 25)									
472 / 367 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 25 - STANZA 20 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*21,52* 3,100		0,15	21,52		3,100	10,01			
	SOMMANO...	m ²					10,01	6,28	62,86	0,014
473 / 368 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 25 - STANZA 20 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*21,52* 3,100		0,85	21,52		3,100	56,71			
	SOMMANO...	m ²					56,71	4,00	226,84	0,049
474 / 369 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 25 - STANZA 20 17,38						17,38			
	SOMMANO...	m ²					17,38	10,86	188,75	0,041
475 / 370 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 25 - STANZA 20 17,38*0,120		17,38			0,120	2,09			
	SOMMANO...	m ³					2,09	83,73	175,00	0,038
476 / 371 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 25 - STANZA 20 rimozioni *30,000					30,000	30,00			
	SOMMANO...	kg					30,00	2,01	60,30	0,013
477 / 372 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 25 - STANZA 20 porta *2,00*1,20*3,000		2,00	1,20		3,000	7,20			
	SOMMANO...	m ²					7,20	12,07	86,90	0,019
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
478 / 373 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SbCat 25 - STANZA 20 adeguamento muratura LOC. 24 *2,00*3,300			2,00		3,300	6,60			
	SOMMANO...	m ²					6,60	31,98	211,07	0,045
	intonaci (Cat 7)									
479 / 374 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 25 - STANZA 20 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*21,52*3,300		0,15	21,52		3,300	10,65			
	SOMMANO...	m ^q					10,65	62,13	661,68	0,143
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
480 / 375 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 25 - STANZA 20 17,38*10,000		17,38			10,000	173,80			
	SOMMANO...	m ²					173,80	3,51	610,04	0,131
481 / 376 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 25 - STANZA 20 sup netta stanza *17,38						17,38			
	SOMMANO...	m ^q					17,38	108,00	1'877,04	0,405
482 / 377 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 25 - STANZA 20 perimetro *24,00			24,00			24,00			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
483 / 378 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 25 - STANZA 20 perimetro *24,00	m		24,00			24,00	9,32	223,68	0,048
	SOMMANO...	m				24,00		6,39	153,36	0,033
	opere in pietra (Cat 11)									
484 / 379 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 25 - STANZA 20 L25 *1,20*0,600 L19 *1,20*0,200			1,20 1,20	0,200	0,600	0,72 0,24			
	SOMMANO...	mq					0,96	302,14	290,05	0,063
	serramenti interni (Cat 5)									
485 / 380 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 25 - STANZA 20 ingresso da vano scala *1,00 maggiorazione epr doppia anta *[15/100]		0,15				1,00 0,15			
	SOMMANO...	cadauno					1,15	792,00	910,80	0,196
486 / 381 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno SbCat 25 - STANZA 20 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	65,87	131,74	0,028
487 / 382 01.P14.C18.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave SbCat 25 - STANZA 20 2,00						2,00			
	SOMMANO...	cad					2,00	160,56	321,12	0,069
	cartongessi (Cat 8)									
488 / 383 AP09	CONTROSOFFITTO :rimozione controsoffitto esistente e realizzazione di nuova controsoffittatura in cartongesso a lastre SbCat 25 - STANZA 20 17,38 percentuale per curvatura *17,38*[25/100]		17,38	0,25			17,38 4,35			
	SOMMANO...	mq					21,73	87,43	1'899,85	0,409
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 21 (SbCat 26)									
491 / 386 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 26 - STANZA 21 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*17,12* 3,600		0,15	17,12		3,600	9,24			
	SOMMANO...	m ²					9,24	6,28	58,03	0,013
492 / 387 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 26 - STANZA 21 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*17,12* 3,600		0,85	17,12		3,600	52,39			
	SOMMANO...	m ²					52,39	4,00	209,56	0,045
493 / 388 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 26 - STANZA 21 18,26*0,130		18,26			0,130	2,37			
	SOMMANO...	m ³					2,37	83,73	198,44	0,043
494 / 389 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SbCat 26 - STANZA 21 18,26						18,26			
	SOMMANO...	m ²					18,26	9,65	176,21	0,038
495 / 390 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 26 - STANZA 21 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
496 / 391 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 26 - STANZA 21 porta *1,00*0,90*2,100 finestra *1,00*1,00*1,950		1,00 1,00	0,90 1,00		2,100 1,950	1,89 1,95			
	SOMMANO...	m²					3,84	12,07	46,35	0,010
	intonaci (Cat 7)									
497 / 392 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 26 - STANZA 21 [15/100]*17,12*3,600		0,15	17,12		3,600	9,24			
	SOMMANO...	mq					9,24	62,13	574,08	0,124
	cartongessi (Cat 8)									
498 / 393 AP09	CONTROSOFFITTO :rimozione controsoffitto esistente e realizzazione di nuova controsoffittatura in cartongesso a lastre SbCat 26 - STANZA 21 18,26						18,26			
	SOMMANO...	mq					18,26	87,43	1'596,47	0,344
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
499 / 394 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SbCat 26 - STANZA 21 18,26*10,000		18,26			10,000	182,60			
	SOMMANO...	m²					182,60	3,51	640,93	0,138
500 / 395 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 26 - STANZA 21 sup netta stanza *18,26						18,26			
	SOMMANO...	mq					18,26	108,00	1'972,08	0,425
501 / 396 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 26 - STANZA 21 perimetro *17,10			17,10			17,10			
	SOMMANO...	m					17,10	6,39	109,27	0,024
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
502 / 397 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 26 - STANZA 21 perimetro *17,10			17,10			17,10			
	SOMMANO...	m					17,10	9,32	159,37	0,034
	opere in pietra (Cat 11)									
503 / 398 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 26 - STANZA 21 L17 *1,00*0,90*0,150		1,00	0,90		0,150	0,14			
	SOMMANO...	mq					0,14	302,14	42,30	0,009
	serramenti esterni (Cat 4)									
504 / 399 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 26 - STANZA 21 finestre *1,00*1,00*2,660 PORTA *1,00*0,90*2,800		1,00 1,00	1,00 0,90		2,660 2,800	2,66 2,52			
	SOMMANO...	m²					5,18	41,37	214,30	0,046
505 / 400 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 26 - STANZA 21 finestre *1,00*1,00*2,660		1,00	1,00		2,660	2,66			
	SOMMANO...	m²					2,66	38,30	101,88	0,022
506 / 401 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² SbCat 26 - STANZA 21 finestre *1,00*1,00*2,660		1,00	1,00		2,660	2,66			
	SOMMANO...	m²					2,66	235,91	627,52	0,135
507 / 402 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ...									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 26 - STANZA 21 finestre *1,00*1,00*2,660		1,00	1,00		2,660	2,66			
	SOMMANO...	m ²					2,66	84,35	224,37	0,048
	serramenti interni (Cat 5)									
508 / 403 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 26 - STANZA 21 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	792,00	792,00	0,171
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
509 / 404 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 26 - STANZA 21 PARETI PERIMETRALI *17,12*3,600 SOFFITTO *18,26			17,12 18,26		3,600	61,63 18,26			
	SOMMANO...	m ²					79,89	16,39	1'309,40	0,282
510 / 405 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 26 - STANZA 21 PARETI PERIMETRALI *17,12*3,600 SOFFITTO *18,26			17,12 18,26		3,600	61,63 18,26			
	SOMMANO...	m ²					79,89	5,20	415,43	0,090
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
511 / 498 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 26 - STANZA 21 alloggiamento ventilconvettori *1,00*1,20* 0,600*0,200 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[1*50/ 100]*1,20*0,600*0,200		1,00 0,50	1,20 1,20	0,600 0,600	0,200 0,200	0,14 0,07			
	SOMMANO...	m ³					0,21	433,53	91,04	0,020
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)									
512 / 585 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 22 (SbCat 27)									
513 / 406 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 27 - STANZA 22 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*17,22* 3,600		0,15	17,22		3,600	9,30			
	SOMMANO...	m ²					9,30	6,28	58,40	0,013
514 / 407 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 27 - STANZA 22 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*17,22* 3,600		0,85	17,22		3,600	52,69			
	SOMMANO...	m ²					52,69	4,00	210,76	0,045
515 / 408 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 27 - STANZA 22 18,52*0,120		18,52			0,120	2,22			
	SOMMANO...	m ³					2,22	83,73	185,88	0,040
516 / 409 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 27 - STANZA 22 18,52						18,52			
	SOMMANO...	m ²					18,52	10,86	201,13	0,043
517 / 410 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 27 - STANZA 22 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
518 / 411 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 27 - STANZA 22 porta *1,00*0,90*2,100 finestra *1,00*1,00*1,950		1,00	0,90		2,100	1,89			
			1,00	1,00		1,950	1,95			
	SOMMANO...	m²					3,84	12,07	46,35	0,010
	opere in pietra (Cat 11)									
519 / 412 AP07	FORNITURA E POSA DI SOGLIE IN PIETRA PER PORTAFINESTRE A FILO MURATURA SbCat 27 - STANZA 22 1,00						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	233,44	233,44	0,050
	adeguamento bucaure (Cat 10)									
520 / 413 AP08	TRASFORMAZIONE DI FINESTRE IN PORTEFINESTRE PIANO PRIMO FRONTE SUD SbCat 27 - STANZA 22 1,00						1,00			
	SOMMANO...	a corpo					1,00	741,19	741,19	0,160
	intonaci (Cat 7)									
521 / 414 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 27 - STANZA 22 [15/100]*17,22*3,600		0,15	17,22		3,600	9,30			
	SOMMANO...	mq					9,30	62,13	577,81	0,125
	cartongessi (Cat 8)									
522 / 415 AP09	CONTROSOFFITTO :rimozione controsoffitto esistente e realizzazione di nuova controsoffittatura in cartongesso a lastre SbCat 27 - STANZA 22 18,52						18,52			
	SOMMANO...	mq					18,52	87,43	1'619,20	0,349
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
523 / 416 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SbCat 27 - STANZA 22 18,52*10,000		18,52			10,000	185,20			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
524 / 417 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 27 - STANZA 22 sup netta stanza *18,52	m ²					185,20	3,51	650,05	0,140
	SOMMANO...						18,52			
525 / 418 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 27 - STANZA 22 perimetro *17,20	mq					18,52	108,00	2'000,16	0,431
	SOMMANO...						17,20			
526 / 419 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 27 - STANZA 22 perimetro *17,20	m		17,20			17,20	9,32	160,30	0,035
	SOMMANO...						17,20			
	opere in pietra (Cat 11)									
527 / 420 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 27 - STANZA 22 L18 *0,90*0,150	m		17,20			17,20	6,39	109,91	0,024
	SOMMANO...						17,20			
	serramenti esterni (Cat 4)									
528 / 421 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 27 - STANZA 22 finestre *1,00*1,00*2,660 PORTA *1,00*0,90*2,800	mq		0,90		0,150	0,14	302,14	42,30	0,009
	SOMMANO...						0,14			
529 / 422 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 27 - STANZA 22 finestre *1,00*1,00*2,660	m ²	1,00	1,00		2,660	2,66	41,37	214,30	0,046
	SOMMANO...		1,00	0,90		2,800	2,52			
	SOMMANO...						5,18			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SOMMANO...	m ²					2,66	38,30	101,88	0,022
530 / 423 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 27 - STANZA 22 finestre *1,00*1,00*2,660		1,00	1,00		2,660	2,66			
	SOMMANO...	m ²					2,66	235,91	627,52	0,135
531 / 424 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 27 - STANZA 22 finestre *1,00*1,00*2,660		1,00	1,00		2,660	2,66			
	SOMMANO...	m ²					2,66	84,35	224,37	0,048
	serramenti interni (Cat 5)									
532 / 425 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 27 - STANZA 22 1,00						1,00			
	SOMMANO...	cadauno					1,00	792,00	792,00	0,171
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
533 / 426 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 27 - STANZA 22 PARETI PERIMETRALI *17,22*3,600 SOFFITTO *18,52			17,22 18,52		3,600	61,99 18,52			
	SOMMANO...	m ²					80,51	16,39	1'319,56	0,284
534 / 427 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 27 - STANZA 22 PARETI PERIMETRALI *17,22*3,600 SOFFITTO *18,52			17,22 18,52		3,600	61,99 18,52			
	SOMMANO...	m ²					80,51	5,20	418,65	0,090
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 23 (SbCat 28)									
537 / 428 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 28 - STANZA 23 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[3,3+3,3+4,5]*2,900 SOFFITTO *[15/100]*14,83 compensazione volta *[50/100]*14,83*[15/100]		0,15 0,15 0,50	11,10 14,83 14,83		2,900	4,83 2,22 1,11			
	SOMMANO...	m ²					8,16	6,28	51,24	0,011
538 / 429 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 28 - STANZA 23 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*11,10*2,900 SOFFITTO *[85/100]*14,83 compensazione volta *[50/100]*14,83*[85/100]		0,85 0,85 0,50	11,10 14,83 14,83		2,900	27,36 12,61 6,30			
	SOMMANO...	m ²			0,850		46,27	4,00	185,08	0,040
539 / 430 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento SbCat 28 - STANZA 23 14,83						14,83			
	SOMMANO...	m ²					14,83	10,86	161,05	0,035
540 / 431 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldaie, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 28 - STANZA 23 14,83*0,120		14,83			0,120	1,78			
	SOMMANO...	m ³					1,78	83,73	149,04	0,032
541 / 432 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fi ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 28 - STANZA 23 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
542 / 433 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25 SbCat 28 - STANZA 23 alloggiamento ventilconvettore *1,00*1,20* 0,600*0,100 MAGGIORAZIONE PER FINTURA *[1*50/ 100]*1,20*0,600*0,100		1,00	1,20	0,600	0,100	0,07			
	SOMMANO...	m³	0,50	1,20	0,600	0,100	0,04			
							0,11	433,53	47,69	0,010
543 / 434 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50 SbCat 28 - STANZA 23 porta *1,00*0,80*2,100		1,00	0,80		2,100	1,68			
	SOMMANO...	m²					1,68	12,07	20,28	0,004
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
544 / 435 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m² 1 SbCat 28 - STANZA 23 adeguamento muratura perimetrale *[1,22+,15+ ,15+1,33]*2,900			2,85		2,900	8,27			
	SOMMANO...	m²					8,27	31,98	264,47	0,057
	intonaci (Cat 7)									
545 / 436 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 28 - STANZA 23 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[3,3+4,5+ 3,3]*2,900 parete nord *4,50*2,900 SOFFITTO *[15/100]*14,830 compensazione volta *0,50*[15/100]*14,830		0,15	11,10		2,900	4,83			
			0,15	4,50		2,900	13,05			
			0,15		14,830		2,22			
			0,50	0,15	14,830		1,11			
	SOMMANO...	mq					21,21	62,13	1'317,78	0,284
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
546 / 437 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20 SbCat 28 - STANZA 23 14,83*10,000		14,83			10,000	148,30			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
547 / 438 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 28 - STANZA 23 sup netta stanza *14,83	m²					148,30	3,51	520,53	0,112
	SOMMANO...						14,83			
548 / 439 01.P07.B48.0 05	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 28 - STANZA 23 perimetro *16,40	mq					14,83	108,00	1'601,64	0,345
	SOMMANO...						16,40			
549 / 440 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati e lucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 28 - STANZA 23 perimetro *16,40	m		16,40			16,40	9,32	152,85	0,033
	SOMMANO...						16,40			
550 / 441 AP11	opere in pietra (Cat 11) fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 28 - STANZA 23 L22 *0,80*0,570	m		16,40			16,40	6,39	104,80	0,023
	SOMMANO...						16,40			
551 / 442 AP06	serramenti esterni (Cat 4) FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA SbCat 28 - STANZA 23 1,00	mq		0,80		0,570	0,46			
	SOMMANO...						0,46	302,14	138,98	0,030
552 / 443 02.P95.V42	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con ango ... i stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri SbCat 28 - STANZA 23 infisso esistente *1,00*1,12*3,010	cadauno					1,00			
	SOMMANO...						1,00	180,32	180,32	0,039
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
553 / 444 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera SbCat 28 - STANZA 23 1,00*1,12*3,010	m ²					3,37	228,85	771,22	0,166
	SOMMANO...									
554 / 445 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 28 - STANZA 23 finestre *1,00*1,12*3,010	m ²	1,00	1,12		3,010	3,37			
	SOMMANO...						3,37	44,53	150,07	0,032
	serramenti interni (Cat 5)									
555 / 446 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 28 - STANZA 23 corridoio + loc 19 + loc 25 *3,00	cadauno					3,00			
	SOMMANO...						3,00	792,00	2'376,00	0,512
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
556 / 447 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 28 - STANZA 23 PARETI PERIMETRALI *15,72*2,900 SOFFITTO *14,83 compensazione volta *[50/100]*14,83	m ²		15,72 14,83		2,900	45,59 14,83 7,42			
	SOMMANO...		0,50	14,83			67,84	16,39	1'111,90	0,240
557 / 448 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 28 - STANZA 23 PARETI PERIMETRALI *15,72*2,900 SOFFITTO *14,83 compensazione volta *[50/100]*14,83	m ²		15,72 14,83		2,900	45,59 14,83 7,42			
	SOMMANO...		0,50	14,83			67,84	5,20	352,77	0,076
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
R I P O R T O											
STANZA 24 (SbCat 29)											
560 / 449 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 29 - STANZA 24 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*24,60* 3,100 SOFFITTO *[15/100]*37,70 compensazione volta *[50/100]*37,70*[15/100]		0,15 0,15 0,50	24,60 37,70 37,70		0,150	3,100	11,44 5,66 2,83			
	SOMMANO...	m ²					19,93	6,28	125,16	0,027	
561 / 450 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 29 - STANZA 24 PARETI PERIMETRALI *[85/100]*24,60* 3,100 SOFFITTO *[85/100]*37,70 compensazione volta *[50/100]*37,70*[85/100]		0,85 0,85 0,50	24,60 37,70 37,70		0,850	3,100	64,82 32,05 16,02			
	SOMMANO...	m ²					112,89	4,00	451,56	0,097	
562 / 451 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 29 - STANZA 24 rimozioni *50,000					50,000	50,00				
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022	
563 / 452 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 29 - STANZA 24 finestra *2,00*1,00*1,950		2,00	1,00			1,950	3,90			
	SOMMANO...	m ²					3,90	12,07	47,07	0,010	
adeguamento bucatore (Cat 10)											
564 / 453 AP08	TRASFORMAZIONE DI FINESTRE IN PORTEFINESTRE PIANO PRIMO FRONTE SUD SbCat 29 - STANZA 24 2,00						2,00				
	SOMMANO...	a corpo					2,00	741,19	1'482,38	0,319	
A R I P O R T A R E											

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	opere in pietra (Cat 11)									
565 / 454 AP07	FORNITURA E POSA DI SOGLIE IN PIETRA PER PORTAFINESTRE A FILO MURATURA SbCat 29 - STANZA 24 2,00						2,00			
	SOMMANO...	a corpo					2,00	233,44	466,88	0,101
	intonaci (Cat 7)									
566 / 455 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 29 - STANZA 24 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*24,60* 3,100 SOFFITTO *[15/100]*37,700 compensazione volta *0,50*[15/100]*37,700		0,15	24,60		3,100	11,44			
			0,15		37,700		5,66			
			0,50	0,15	37,700		2,83			
	SOMMANO...	mq					19,93	62,13	1'238,25	0,267
	serramenti esterni (Cat 4)									
567 / 456 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 29 - STANZA 24 FINESTRE *2,00*1,00*2,840		2,00	1,00		2,840	5,68			
	SOMMANO...	m ²					5,68	41,37	234,98	0,051
568 / 457 03.P08.G02. 035	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazion ... n diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 29 - STANZA 24 FINESTRE *2,00*1,00*2,840		2,00	1,00		2,840	5,68			
	SOMMANO...	m ²					5,68	246,57	1'400,52	0,302
569 / 458 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 29 - STANZA 24 FINESTRE *2,00*1,00*2,840		2,00	1,00		2,840	5,68			
	SOMMANO...	m ²					5,68	38,30	217,54	0,047
570 / 459 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ...									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 29 - STANZA 24 finestre *2,00*1,00*2,840		2,00	1,00		2,840	5,68			
	SOMMANO...	m ²					5,68	84,35	479,11	0,103
	serramenti interni (Cat 5)									
571 / 460 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 29 - STANZA 24 ingresso da loc 20 *1,00 maggiorazione per doppia anta *[15/100]		0,15				1,00 0,15			
	SOMMANO...	cadauno					1,15	792,00	910,80	0,196
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
572 / 461 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 29 - STANZA 24 PARETI PERIMETRALI *24,60*3,100 SOFFITTO *37,70 compensazione volta *[50/100]*37,70		0,50	24,60 37,70 37,70		3,100	76,26 37,70 18,85			
	SOMMANO...	m ²					132,81	16,39	2'176,76	0,469
573 / 462 01.A20.E00. 005	Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne SbCat 29 - STANZA 24 PARETI PERIMETRALI *24,60*3,100 SOFFITTO *37,70 compensazione volta *[50/100]*37,70		0,50	24,60 37,70 37,70		3,100	76,26 37,70 18,85			
	SOMMANO...	m ²					132,81	5,20	690,61	0,149
	demolizioni rimozioni spicconature (Cat 2)									
574 / 496 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 29 - STANZA 24 alloggiamento ventilconvettori *2,00*1,20* 0,600*0,200 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[2*50/ 100]*1,20*0,600*0,200		2,00 1,00	1,20 1,20	0,600 0,600	0,200 0,200	0,29 0,14			
	SOMMANO...	m ³					0,43	433,53	186,42	0,040
	allestimenti (punti luce) (Cat 13)									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	STANZA 25 (SbCat 30)									
576 / 463 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m ² 0,50 ed oltre SbCat 30 - STANZA 25 PARETI PERIMETRALI *[15/100]*[17,15-5,26]*2,900 SOFFITTO *[15/100]*17,12 compensazione volta *[50/100]*17,12*[15/100]		0,15 0,15 0,50	11,89 17,12 17,12		2,900	5,17 2,57 1,28			
	SOMMANO...	m ²					9,02	6,28	56,65	0,012
577 / 464 02.P80.S28.0 30	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni: tinte a calce SbCat 30 - STANZA 25 PARETI PERIMETRALI *[70/100]*[17,15-5,26]*2,900 SOFFITTO *[70/100]*17,12 compensazione volta *[50/100]*17,12*[70/100]		0,70 0,70 0,50	11,89 17,12 17,12		2,900	24,14 11,98 5,99			
	SOMMANO...	m ²			0,700		42,11	4,00	168,44	0,036
578 / 465 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche. SbCat 30 - STANZA 25 17,12*0,130		17,12			0,130	2,23			
	SOMMANO...	m ³					2,23	83,73	186,72	0,040
579 / 466 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m ² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica SbCat 30 - STANZA 25 17,12						17,12			
	SOMMANO...	m ²					17,12	9,65	165,21	0,036
580 / 467 01.A02.B85. 005	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fi ... one alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SbCat 30 - STANZA 25 rimozioni *50,000					50,000	50,00			
	SOMMANO...	kg					50,00	2,01	100,50	0,022
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
581 / 468 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m ² 0,25 SbCat 30 - STANZA 25 alloggiamento ventilconvettori *1,20*0,600* 0,100 MAGGIORAZIONE PER FINITURA *[50/ 100]*1,20*0,600*0,100									
	SOMMANO...	m ³	0,50	1,20	0,600	0,100	0,07			
							0,11	433,53	47,69	0,010
582 / 469 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombrò dei detriti, il trasporto degli stessi alle dis ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SbCat 30 - STANZA 25 porta *1,00*1,00*2,100 finestra *1,00*1,12*2,900									
	SOMMANO...	m ²	1,00 1,00	1,00 1,12		2,100 2,900	2,10 3,25			
							5,35	12,07	64,57	0,014
	murature tavolati e tramezze (Cat 1)									
583 / 470 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SbCat 30 - STANZA 25 adeguamento muratura perimetrale *[1,43+,15+ ,15+1,52]*2,900									
	SOMMANO...	m ²		3,25		2,900	9,43			
							9,43	31,98	301,57	0,065
	intonaci (Cat 7)									
584 / 471 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SbCat 30 - STANZA 25 PARETI PERIMETRALI *[30/100]*11,89* 2,900 parete nord *5,26*2,900 SOFFITTO *[30/100]*17,120 compensazione volta *0,50*[30/100]*17,120									
	SOMMANO...	m ^q	0,30 0,30 0,50	11,89 5,26 0,30	17,120 17,120	2,900 2,900	10,34 15,25 5,14 2,57			
							33,30	62,13	2'068,93	0,446
	pavimenti e rivestimenti (Cat 6)									
585 / 472 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SbCat 30 - STANZA 25									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
586 / 473 01.P07.B48.0 05	17,12*10,000 SOMMANO...	m ²	17,12			10,000	171,20 171,20	3,51	600,91	0,130
	Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20 SbCat 30 - STANZA 25 perimetro *17,10			17,10			17,10			
	SOMMANO...	m					17,10	9,32	159,37	0,034
587 / 474 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SbCat 30 - STANZA 25 perimetro *17,10			17,10			17,10			
	SOMMANO...	m					17,10	6,39	109,27	0,024
588 / 475 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SbCat 30 - STANZA 25 sup netta stanza *17,12						17,12			
	SOMMANO...	m ^q					17,12	108,00	1'848,96	0,398
	opere in pietra (Cat 11)									
589 / 476 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SbCat 30 - STANZA 25 L21 *0,80*0,150 L20 *1,00*0,590			0,80 1,00		0,150 0,590	0,12 0,59			
	SOMMANO...	m ^q					0,71	302,14	214,52	0,046
	serramenti esterni (Cat 4)									
590 / 477 01.A17.A80. 005	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SbCat 30 - STANZA 25 PORTA *1,00*1,00*2,800		1,00	1,00		2,800	2,80			
	SOMMANO...	m ²					2,80	41,37	115,84	0,025
	opere in pietra (Cat 11)									
591 / 478 AP06	FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA									
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O									
	SbCat 30 - STANZA 25 1,00					1,00				
	SOMMANO...	cadauno				1,00	180,32	180,32	0,039	
	serramenti esterni (Cat 4)									
592 / 479 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SbCat 30 - STANZA 25 finestre *1,00*1,12*2,900		1,00	1,12		2,900	3,25			
	SOMMANO...	m ²				3,25	38,30	124,48	0,027	
593 / 480 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)									
	Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m ² SbCat 30 - STANZA 25 finestre *1,00*1,12*2,900		1,00	1,12		2,900	3,25			
	SOMMANO...	m ²				3,25	235,91	766,71	0,165	
594 / 481 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB SbCat 30 - STANZA 25 finestre *1,00*1,12*2,900		1,00	1,12		2,900	3,25			
	SOMMANO...	m ²				3,25	84,35	274,14	0,059	
	serramenti interni (Cat 5)									
595 / 482 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SbCat 30 - STANZA 25 accesso da loc 24 *1,00 maggiorazione per doppia anta *[15/100]		0,15				1,00 0,15			
	SOMMANO...	cadauno					1,15	792,00	910,80	0,196
	finiture e tinteggiature (Cat 9)									
596 / 483 01.A20.A90. 005	Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciate, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m ² 4 SbCat 30 - STANZA 25									
	A R I P O R T A R E									

PIOSSASCO
TORINO

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: RECUPERO PALAZZO COMUNALE

COMMITTENTE: AMM. COM. PIOSSASCO

ALESSANDRIA, 08/05/2015

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 01.A01.A80. 080	Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato, in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità di 1,5 m, misurata rispetto al piano di sbancamento o di campagna e deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso In assenza d'acqua	SOMMANO m³	17,29	79,25	1'370,23	1'370,23 100,000
2 01.A01.B05. 005	Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la ... discariche Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità media fino a cm 35	SOMMANO m²	47,35	9,58	453,61	294,53 64,930
3 01.A02.A10. 010	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	SOMMANO m³	33,87	97,87	3'314,86	3'032,42 91,480
4 01.A02.A20. 025	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni pieni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando i ... della demolizione Dello spessore inferiore a cm 10 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con trasporto alle discariche	SOMMANO m²	105,06	15,47	1'625,28	1'493,96 91,920
5 01.A02.A40. 005	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche.	SOMMANO m³	105,43	83,73	8'827,66	7'948,43 90,040
6 01.A02.B00. 010	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica	SOMMANO m²	132,50	9,65	1'278,63	1'278,63 100,000
7 01.A02.B00. 040	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In quadrotti di cemento	SOMMANO m²	195,50	10,86	2'123,14	2'123,14 100,000
8 01.A02.B20. 005	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performance di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di f ... computando i volumi prima della demolizione Muratura in mattoni o pietrame o volte, per sezioni non inferiori a m² 0,25	SOMMANO m³	24,77	433,53	10'738,54	10'532,33 98,080
9 01.A02.B40. 005	Rimozione di lastre di pietra o marmo di qualsiasi spessore, misurate nella loro superficie reale, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Con una superficie di almeno m² 0,50	SOMMANO m²	14,74	14,71	216,83	204,53 94,330
10 01.A02.B60. 005	Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando le superfici prima della demolizione, compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per superfici di m² 0,50 ed oltre	SOMMANO m²	506,46	6,28	3'180,57	3'053,97 96,020
11	Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura, di tubazioni					
A R I P O R T A R E					31'332,17	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				31'332,17	
01.A02.B85. 005	metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi provvisori metallici di fine alle apparecchiature elettriche, compreso lo sgombero dei detriti Con carico e trasporto alle pubbliche discariche. SOMMANO kg	1'150,00	2,01	2'311,50	1'902,57	82,310
12 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura, in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombero dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche ... dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 SOMMANO m ²	101,22	12,07	1'221,73	1'220,40	99,890
13 01.A02.D10. 005	Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini municipali e lo scarico Per quantitativi fino a m ² 10 SOMMANO m ²	61,56	23,84	1'467,59	1'192,42	81,250
14 01.A04.B20. 015	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto ... altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C30/37 SOMMANO m ³	29,76	120,35	3'581,62	0,00	
15 01.A04.C03. 010	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita canaletta In strutture di fondazione SOMMANO m ³	29,76	7,77	231,24	231,24	100,000
16 01.A04.F00.0 15	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti SOMMANO kg	1'190,40	1,55	1'845,12	972,56	52,710
17 01.A04.H30. 010	Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, ... o delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma, ma adatto per getti da lasciare grezzi in vista. SOMMANO m ²	13,86	44,84	621,48	519,68	83,620
18 01.A05.A72. 020	Muro a cassa vuota formata da due tramezze longitudinali in blocchetti di laterizio alveolato termoacustico unite con gambette e con materiale isolante interno per il raggiungimento ... i laterizio alveolato (esterna in blocchetti di cm 13x22,5x30, interna cm 18x22,5x25) collegate ad incrocio delle file SOMMANO m ²	13,50	90,54	1'222,29	807,20	66,040
19 01.A05.A87. 010	Muratura portante eseguita con blocchi alveolati di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico e acustico, elevate prestazioni di resistenza meccanica e resistenza al fuoco ... entità di classe M2. La misurazione è effettuata per una superficie di almeno m ² 1 Con blocchi dello spessore di cm 20 SOMMANO m ²	96,00	56,26	5'400,96	2'908,42	53,850
20 01.A05.B20. 005	Muratura di mattoni pieni in piano od in curva per qualsiasi genere di lavoro, eseguita con malta di cemento, compresa la profilatura dei giunti e le eventuali centine e puntelli, e ... e murature formate con più anelli di spessore pari od inferiore a cm 12 Dello spessore complessivo superiore a cm 12 SOMMANO m ³	15,15	465,63	7'054,30	4'425,16	62,730
21 01.A06.A20. 055	Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia In mattoni forati dello spessore di cm 8 e per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SOMMANO m ²	113,35	31,98	3'624,93	2'829,27	78,050
22	Posa in aderenza di manti sintetici in PVC comprendente l'ispezione e preparazione					
	A R I P O R T A R E				48'341,09	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				48'341,09	
01.A09.B24. 005	della superficie, spalmatura di bitume o emulsione vinilica, taglio dei teli e adattamento alle d ... Per impermeabilizzazioni di coperture di qualsiasi tipo (piane, a volta, in pendenza etc), di parcheggi, rampe, viadotti SOMMANO m ²	75,73	14,18	1'073,85	970,01	90,330
23 01.A10.A80. 005	Rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena con effetto ... ell'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli: Per uno spessore di cm 2-2,5 SOMMANO m ²	114,78	22,38	2'568,77	1'875,47	73,010
24 01.A10.A90. 005	Intonaco su rinzaffo per il risanamento delle murature umide eseguito con malta di cemento nella proporzione di kg 350 di cemento, 1 m ³ di sabbia e con aggiunta di polvere porogena ... l'umidità', su pareti sia in piano che in curva, compresa la profilatura degli spigoli Per uno spessore di cm 0,2 circa SOMMANO m ²	114,78	13,90	1'595,44	954,08	59,800
25 01.A10.B00. 005	Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la prof ... li in cemento con esclusione del gesso Eseguito fino ad un'altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m ² 1 SOMMANO m ²	417,89	7,74	3'234,47	3'109,62	96,140
26 01.A11.A40. 005	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm ² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SOMMANO m ²	470,10	3,35	1'574,84	1'276,25	81,040
27 01.A11.A40. 015	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Eseguito in conglomerato leggero a base di argilla espansa per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m ² 0,20 SOMMANO m ²	3'427,40	3,51	12'030,17	8'261,13	68,670
28 01.A11.A50. 005	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo) comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro dello spessore minimo di 5 cm per ... minimo 8 cm armata con rete elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con altezze fino a 10 cm SOMMANO m ²	18,00	44,92	808,56	225,91	27,940
29 01.A12.B50. 015	Pavimenti in lastre di pietra o marmo, esclusa la sola provvista delle lastre, compresa ogni lavorazione complementare ed accessoria per dare il pavimento perfettamente finito, con o senza fascia o disegno, escluso il sottofondo, per quantitativi di almeno m ² 1 Esclusa la lucidatura a piombo SOMMANO m ²	61,40	39,07	2'398,90	2'253,28	93,930
30 01.A12.B60. 005	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a 10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 SOMMANO m	330,29	6,39	2'110,56	2'089,65	99,010
31 01.A12.B75. 005	Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata mediante l ... r la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m ² 0,20 SOMMANO m ²	71,28	30,05	2'141,96	2'010,88	93,880
32 01.A15.A10. 015	Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il compenso per lo sfrido del materiale Isolanti termoacustici tipo vetrocamera SOMMANO m ²	17,19	44,53	765,49	754,31	98,540
33 01.A17.A80.	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo					
	A R I P O R T A R E				72'121,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				72'121,68	
005	In legno di abete (Picea abies, Abies alba) SOMMANO m ²	74,06	41,37	3'063,86	2'346,94	76,600
34 01.A17.B30. 005	Posa in opera di serramenti per finestre e porte finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti In qualsiasi legname SOMMANO m ²	50,13	38,30	1'919,99	1'871,61	97,480
35 01.A17.B40. 036	Legname per fornitura e posa in opera di porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, co ... o con due chiavi e l'imprimitura ad olio (esclusi i vetri) In larice (Larix decidua) dello spessore inferiore a mm 60 SOMMANO m ²	1,68	238,17	400,13	271,97	67,970
36 01.A17.B65. 005	Porte interne tamburate spessore mm 35, specchiature piene, rivestimento in laminato plastico di spessore mm 1,5 su rivestimento in compensato di abete spessore mm 4, complete di r ... deguata, ottonami e imprimitura ad olio sulle parti di legno in vista Con ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) SOMMANO m ²	6,72	293,91	1'975,08	1'350,76	68,390
37 01.A17.B70. 005	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chianbrane o telarone In qualsiasi tipo di legname SOMMANO m ²	6,72	41,26	277,27	271,97	98,090
38 01.A18.A25. 010	Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine A lavorazione saldata SOMMANO kg	40,00	4,09	163,60	115,01	70,300
39 01.A18.A50. 005	Piccoli profilati aventi altezza sino a mm 80 In ferro SOMMANO kg	30,00	2,95	88,50	60,32	68,160
40 01.A18.A70. 005	Posa in opera di piccoli profilati In ferro, in leghe leggere al cromo, alluminio o in ottone SOMMANO kg	70,00	3,88	271,60	263,15	96,890
41 01.A18.B00. 015	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... ,6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, fissi, aventi superficie superiore a m ² 3,5 SOMMANO m ²	29,34	281,33	8'254,23	1'930,66	23,390
42 01.A18.B00. 030	Fornitura e Posa in opera di Serramenti metallici esterni, completi di telaio in profilati a taglio termico e vetro montato tipo camera bassoemissivo, per finestre, e portefinestre ... 6 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-1)esclusa la fornitura al piano In acciaio, ad ante aventi superficie superiore a m ² 3,5 SOMMANO m ²	13,59	685,31	9'313,36	894,09	9,600
43 01.A18.B12. 010	Esecuzione e posa in opera di portali in acciaio costituito da profilati binati eventualmente legati con piastre laminate in acciaio saldate od imbullonate, completo del tamponamen ... li per il trasporto e la posa in opera del portale. calcolando lo sviluppo dei profilati binati In acciaio tipo he300 SOMMANO m	22,15	495,24	10'969,57	4'657,67	42,460
44 01.A18.B15. 005	Provvista e posa di porte in ferro costruite con due lamiere affacciate, spessore 10/10 con interposto pannello ignifugo dello spessore di mm 30, il tutto montato su robusta intela ... i i profili e le lamiere dovranno essere unite mediante saldatura Resistenti al fuoco per 60 primi ed a tenuta di fumo. SOMMANO m ²	8,40	228,02	1'915,36	1'365,85	71,310
45 01.A18.B40. 005	Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In ferro in elementi tondi, quadri, piatti o profilati, con disegno semplice a linee dirette					
	A R I P O R T A R E				87'521,68	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				87'521,68	
46 01.A18.B75. 005	SOMMANO kg Ringhiere in elementi metallici zincati per balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc. In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti profilati speciali	67,72	5,40	365,69	300,12	82,070
47 01.A18.B90. 010	SOMMANO kg Opere in lamiera metallica liscia, ondulata, striata ed operata, anche montata su telaio, per sportelli, portine, rivestimenti, foderature, pannelli e simili, comprese eventuali cerniere ed accessori di assicurazione e chiusura In lega leggera al cromo-alluminio	460,00	6,92	3'183,20	2'665,29	83,730
48 01.A18.C00. 005	SOMMANO kg Posa in opera di manufatti in lamiera metallica.	120,00	6,70	804,00	143,27	17,820
49 01.A18.C10. 005	SOMMANO kg Posa in opera di manufatti in lega di alluminio. Cancelli, cancellate, inferriate, ringhiere ecc.	120,00	1,65	198,00	190,77	96,350
50 01.A18.G10. 005	SOMMANO kg Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno	460,00	5,33	2'451,80	2'424,09	98,870
51 01.A19.A10. 005	SOMMANO cad Tubi pluviali, doccia, converse, faldali, compreso ogni accessorio, dati in opera In lamiera di rame	9,00	65,87	592,83	564,21	95,170
52 01.A19.H50. 005	SOMMANO kg Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni e fo ... Prove idrauliche ed elettriche prima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto alle discariche della risulta.	85,62	27,62	2'364,83	1'825,17	77,180
53 01.A20.A90. 005	SOMMANO cad Rasatura con gesso e colla per eliminazione disuguaglianze degli intonaci e successive lisciature, eseguite su superfici vecchie intonacate a calce Per superfici di almeno m² 4	1,00	5'538,15	5'538,15	2'046,35	36,950
54 01.A20.E00. 005	SOMMANO m² Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su soffitti e pareti interne	1'786,61	16,39	29'282,56	9'575,39	32,700
55 01.A20.E00. 010	SOMMANO m² Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati, androni e simili	1'914,85	5,20	9'957,22	9'843,71	98,860
56 01.A20.E30. 005	SOMMANO m² Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni	1'558,43	7,74	12'062,25	11'970,57	99,240
57 01.A20.E60. 010	SOMMANO m² Applicazione fissativo Su muri esterni, facciate, scale, porticati, an-droni e simili	79,20	4,36	345,31	216,10	62,580
58 01.A20.G00. 005	SOMMANO m² Verniciatura con pittura a freddo di tipo epossidico a base di zinco Di manufatti esterni, a una ripresa	810,86	3,34	2'708,28	2'618,35	96,680
59 01.P07.B45.0 05	SOMMANO m² Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo antidrucciolo Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40	59,76	14,65	875,49	761,14	86,940
60	SOMMANO m² Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da	71,28	24,28	1'730,68	0,00	
	A R I P O R T A R E				132'666,21	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	R I P O R T O				132'666,21		
01.P07.B48.0 05	impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattamento superficiale, i ... i fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) Nel formato 10x20	SOMMANO m	330,29	9,32	3'078,29	0,00	
61 01.P14.C18.0 05	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato Con apertura dall'esterno con chiave	SOMMANO cad	9,00	160,56	1'445,04	0,00	
62 01.P18.A60. 015	Pietra di luserna (spessore costante) In lastre dello spessore di cm 2	SOMMANO m ²	58,66	96,22	5'644,27	0,00	
63 01.P20.B01.0 45	Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera formate da due lastre di vetro e interposta intercapedine di mm 15, complete di profilati distanziatori, sali disidratanti etc. per ... inilbutirrale interposta tra lastra e lastra 'Due lastre vetro antisf. da mm 3+film+mm 3; Ug= 2,7 w/m2k e Rw= c.a 36dB	SOMMANO m ²	69,27	84,35	5'842,92	0,00	
64 01.P22.A10. 030	Lavabo in vetro - china con troppo - pieno, con o senza spallierina, con eventuali fori per rubinetteria, di qualsiasi forma cm 70x56x22	SOMMANO cadauno	2,00	43,48	86,96	0,00	
65 01.P22.A60. 010	Vaso a sedile in vitreous-china a cacciata o ad aspirazione, con scarico a pavimento o a parete cm 50x36x39	SOMMANO cad	1,00	57,66	57,66	0,00	
66 01.P22.B70.0 03	Gruppo miscelatore monocomando a parete in ottone cromato per lavabo clinico, con comando a ginocchio o pedale, bocca fissa o girevole	SOMMANO cadauno	2,00	84,04	168,08	0,00	
67 01.P22.H26. 005	Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipoGeberit,per alta posizione isolata contro la trasudazione,batteria interna comando a catenella allacciamento alla rete idrica da 3/8" rubinetto di arresto Da l 10,dimens. cm 45x16,7x32,5,con coperchio	SOMMANO cad	1,00	54,49	54,49	0,00	
68 01.P26.A40	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale datrasportare	SOMMANO m ³	10,60	18,56	196,74	0,00	
69 01.P26.A40. 005	Trasporto entro cantiere con carriola a mano, compreso il carico a mano del materiale datrasportare	SOMMANO m ³	17,29	18,56	320,90	0,00	
70 01.P26.A45	Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)	SOMMANO m ³	10,60	6,35	67,31	0,00	
71 02.P02.A32. 010	Piccozzatura di intonaci su pareti e soffitti per favorire l'aderenza di nuovo intonaco	SOMMANO m ²	48,95	3,23	158,11	158,11	100,000
72 02.P35.H10	Muratura a vista in mattoni pieni usati di spessore superiore a cm 20 eseguita con malta di calce dolce	SOMMANO m ³	0,44	931,24	409,75	145,62	35,540
73 02.P55.N14. 020	Rinzaffo fratazzato su pareti e soffitti piani (spessore fino a cm 2) eseguito con malta di calce idraulica e grassello, (servizio materiali eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento): per esterni	SOMMANO m ²	463,23	31,14	14'424,99	13'331,57	92,420
74	Arricciatura su rinzaffi con grassello di calce dolce						
	A R I P O R T A R E				146'301,51		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				146'301,51	
02.P55.N20. 010	SOMMANO m²	463,23	26,60	12'321,91	12'166,67	98,740
75	Esecuzione in intonaco di elementi decorativi nelle facciate esterne di preparazione a più strati, eseguito con malta di calce compresa la formazione di profili, di superfici a più ... azione dei diversi strati, la realizzazione di spigoli, le sagome in legno o ferro ecc., gli oneri di trasporto al piano					
02.P55.N38. 010	SOMMANO m²	338,49	116,45	39'417,16	36'815,63	93,400
76	Sottofondo per pavimenti da incollare formato con calcestruzzo Rck 20 N /mm quadri - S4 per uno spessore fino a cm 5, con finitura del piano tirato a fratazzo fine					
02.P60.O25. 010	SOMMANO m²	89,74	35,22	3'160,64	1'881,85	59,540
77	Raschiatura manuale di vecchie pitture friabili o in fase di stacco per ottenere un supporto atto a successive lavorazioni:					
02.P80.S28.0 30	tinte a calce					
	SOMMANO m²	2'989,04	4,00	11'956,16	11'584,34	96,890
78	Consolidamento di intonaco disgregato o polverulento mediante applicazione a rifiuto di apposita soluzione al silicato di etile, adatta a successiva tinteggiatura					
02.P80.S66.0 10	SOMMANO m²	495,34	6,75	3'343,55	1'375,87	41,150
79	Trattamento di superfici in ferro compresa la preparazione del fondo mediante spazzolatura con asportazione delle parti di ossido in fase di distacco:					
02.P80.S72.0 60	con smalto ferromicaceo a ba ... etto metallizzato opaco: su cancellate, ringhiere a disegno complesso (conteggiato una sola volta per le due facciate)					
	SOMMANO m²	39,22	19,11	749,49	611,43	81,580
80	Restauro, eseguito in cantiere, di serramenti in legno pregiato mediante cauta asportazione dei vari strati di tinteggiatura esistente, con la ricerca e messa a vista della tintegg ... ile all'esistente, il ripristino degli elementi con eventuali intarsi lignei e la sistemazione generale del serramento					
02.P95.V40	SOMMANO m²	1,15	918,32	1'056,07	973,06	92,140
81	Sistemazione e riparazione di finestre e porte finestre in legno a vetri, comprendente la revisione dell'intelaiatura esistente, i rinforzi delle parti deboli e fatiscenti con angoli ... i stratificati di sicurezza antisfondamento, le chiusure e quant'altro occorrente, esclusa la fornitura e posa dei vetri					
02.P95.V42	SOMMANO m²	13,45	228,85	3'078,02	2'874,25	93,380
82	Riparazione e restauro di ante a lemelle (persiane)in legno esterne nelle sue parti lignee fatiscenti, consistente nella sostituzione ed integrazione delle parti mancanti o vetuste ... e la revisione delle parti metalliche non funzionanti perchè ossidate ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente					
02.P95.V44. 010	SOMMANO m²	14,60	322,92	4'714,63	4'097,96	86,920
83	Sverniciatura di persiane a lamelle (persiane) escluso eventuale trasporto da e per il cantiere					
02.P95.V48. 010	SOMMANO m²	14,60	24,82	362,37	313,60	86,540
84	Trattamento completo di verniciatura per ante a lamelle(persiane) già sverniciate eseguito mediante la preparazione del fondo, le stuccature, la scartavetratura, la protezione de ... opera dalla Direzione lavori ed ogni altro mezzo d'opera e materiale occorrente a dare l'opera finita a regola d'arte					
02.P95.V50. 010	SOMMANO m²	14,60	35,67	520,78	288,77	55,450
85	legname per fornitura e posa in opera di Porte interne, di qualunque forma, dimensione e numero di battenti, montate su chianbrane o telarone, con specchiature piene od a vetri, c ... mm 60 con certificazione di gestione forestale sostenibile di provenienza da filiera corta entro un raggio di 150 km					
03.A19.A07. 005	SOMMANO m²	3,83	249,82	956,81	620,01	64,800
86	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... -2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05)					
03.P08.G01. 010	Finestra fissa; di superficie oltre 2,0 m²					
	SOMMANO m²	3,74	118,54	443,34	0,00	
	A R I P O R T A R E				219'904,95	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O				219'904,95	
87 03.P08.G01. 045	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione di ... con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Finestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² SOMMANO m²	33,04	235,91	7'794,47	0,00	
88 03.P08.G02. 015	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione ... i con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Portafinestra ad anta battente; di superficie fino a 3,5 m² SOMMANO m²	2,38	232,35	552,99	0,00	
89 03.P08.G02. 035	Serramenti in legno. Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con certificazione ... n diversa trasmittanza termica Uf, vedere 03.P08.G05) Portafinestra a due ante anta-anta; di superficie fino a 3,5 m² SOMMANO m²	16,65	246,57	4'105,40	0,00	
90 1	arrotondamento SI DETRAGGONO cadauno	-1,00	1,97	-1,97	-1,97	100,000
91 AP01	APLIQUE PER PUNTO LUCE A PARETE E LUCE DI EMERGENZA SOMMANO cadauno	43,00	235,00	10'105,00	5'220,63	51,664
92 AP02	Realizzazione di finitura ad intonaco in calce per ripristino parziale degli intonaci interni (sommatoria voci 02.P55.N14.005 02.P55.N20.010 01.A010.B00.005) SOMMANO mq	527,41	62,13	32'767,99	31'185,63	95,171
93 AP03	Provvista e posa in opera di lastra di pietra di luserna spess. cm 3 fiammata spigoli vivi per realizzazione pavimenti SOMMANO mq	75,00	221,32	16'599,00	6'582,00	39,653
94 AP04	Realizzazione di pavimento in cotto stampato compreso il sottofondo , la fornitura e posa delle piastrelle (dim. 30x30 20x40) accostate ed ogni altro occorra per dare l'opera a regola d'arte SOMMANO mq	342,51	108,00	36'991,08	20'139,45	54,444
95 AP05	SMALTIMENTO DETRITI discesa e carico a mano dei detriti su autocarro , trasporto a discarica autorizzata e oneri di discarica SOMMANO mc	36,90	127,54	4'706,23	3'397,75	72,197
96 AP06	FORNITURA E POSA DAVANZALI IN PIETRA SOMMANO cadauno	10,00	180,32	1'803,20	631,90	35,043
97 AP07	FORNITURA E POSA DI SOGLIE IN PIETRA PER PORTAFINESTRE A FILO MURATURA SOMMANO a corpo	3,00	233,44	700,32	252,75	36,091
98 AP08	TRASFORMAZIONE DI FINESTRE IN PORTEFINESTRE PIANO PRIMO FRONTE SUD SOMMANO a corpo	4,00	741,19	2'964,76	2'653,64	89,506
99 AP09	CONTROSOFFITTO :rimozione controsoffitto esistente e realizzazione di nuova controsoffittatura in cartongesso a lastre SOMMANO mq	58,51	87,43	5'115,52	2'709,03	52,957
100 AP10	FORNITURA E POSA DI PORTE INTERNE SU DISEGNO SOMMANO cadauno	16,90	792,00	13'384,80	9'487,03	70,879
101 AP11	fornitura e posa di soglie in luserna SOMMANO mq	23,43	302,14	7'079,13	2'946,77	41,626
102 AP12	REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO A LASTRA SOMMANO mq	32,10	69,34	2'225,81	1'634,37	73,428
	Parziale LAVORI A CORPO euro			464'018,13	306'743,93	66,106
	A R I P O R T A R E				306'743,93	

