



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI ALLA CITTA'
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE
E GESTIONE DEL PATRIMONIO

**REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
NELLE VIE DEL CONCENTRICO**

**PROGETTO PRELIMINARE
DEFINITIVO ED ESECUTIVO**

ELENCO PREZZI UNITARI

IL PROGETTISTA
(Arch. Giuseppe Rizzuti)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Alberto Bodriti)

PIOSSASCO GIUGNO 2016

REALIZZAZIONE TAPPETI D'USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NELLE VIE DEL CONCENTRICO

ELENCO PREZZI UNITARI

| N° | N° E.P. | DESCRIZIONE LAVORAZIONE | U.M. | PREZZO UNITARIO | % MANO D'OPERA |
|----|----------------|--|------|-----------------|----------------|
| 1 | 01.A22.E00.115 | Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della ditta) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera. Per profondità di cm 3, con materiale a disposizione della ditta' | mq. | € 5,97 | 64,92% |
| 2 | 01.A22.A90.005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,800/m ² , per ancoraggio sullo strato di base | mq. | € 0,63 | 24,05% |
| 3 | 01.A22.B10.010 | Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massiccata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 3 | mq. | € 5,34 | 12,46% |

| | | | | | |
|---|----------------|--|-----|----------|--------|
| 4 | 01.A22.B05.005 | Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della città compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate Steso a mano per uno spessore compreso pari a cm 4 | mq. | € 9,30 | 39,08% |
| 5 | 07.A19.S30.035 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80 | cad | € 191,38 | 77,79% |
| 6 | 07.A19.S30.020 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31 | cad | € 42,57 | 77,71% |
| 7 | 07.A19.S30.030 | Modifica di quota del piano di posa del chiusino e/o griglie, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64 | cad | € 170,16 | 77,77% |
| 8 | 08.P40.I75.015 | Griglie stradali in ghisa sferoidale, telaio quadro, complete di guarnizione, classe d 400 - dim 540 x 540 mm, peso 40 kg circa. | cad | € 86,70 | 0,00% |
| 9 | 08.A25.F15.010 | Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la misurazione, ecc. e ogni altra provvista e mano d'opera, escluso il trasporto, per chiusini 0,64x0,64. | cad | € 56,82 | 96,04% |

| | | | | | |
|----|----------------|---|-----|---------|--------|
| 10 | 04.P83.A02.010 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzzeria, corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. Striscia di larghezza cm 15 | m. | € 0,68 | 37,64% |
| 11 | 04.P83.A01.005 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedonali, linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata. Passaggi pedonali, linee di arresto | mq. | € 5,53 | 37,49% |
| 12 | 04.P83.A03.005 | Serie triangoli dare precedenza | cd | € 1,52 | 37,79% |
| 13 | 04.P83.A06.005 | Scritta completa di STOP/TAXI urbano | cd | € 20,26 | 37,61% |
| 14 | 04.P83.A09.005 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) | cd | € 46,01 | 37,62% |
| | | | | | |

IL PROGETTISTA
(Arch. Giuseppe RIZZUTI)



IL RESPONSABILE DE PROCEDIMENTO
(Arch. Alberto BODRITI)

(Handwritten signature of Alberto Bodriti)